


Subject: EES Contract servicii 81642/28.07.2025

From: Environmental Engineering Services <office.ees.srl@gmail.com>

Date: 29/12/2025, 11:45

To: alina.marian@primariadeva.ro, Petrutesc Lacramioara
<lacramioara.petrutesc@primariadeva.ro>



Stimati parteneri,

In baza contractului de servicii nr. 81642/28.07.2025 incheiat intre Municipiul Deva in calitate de achizitor si Environmental Engeneering&Service SRL va transmitem ,, Raport de Monitorizare a Depozitului de Stocare Temporara a Deseurilor din Municipiul Deva , str Orizontului F.N ,, pentru primul semestru, respectiv pentru perioada iulie - decembrie 2025.

Toate cele bune si un An nou linistit.
Multumesc

George Giugea

— Attachments:

Raport de monitorizare depozit de deseuri nou Deva 21 12 2025.pdf

3.6 MB



25-145984-PDV Primaria Deva 29.12.2025

RAPORT DE MONITORIZARE A DEPOZITULUI DE STOCARE TEMPORARA A DESEURILOR AMPLASAT IN MUNICIPIUL DEVA, STR. ORIZONTULUI, F.N.

In baza contractului de servicii nr. 81642/28.07.2025 incheiat intre Municipiul Deva in calitate de achizitor si Environmental Engeneering&Service SRL s-a realizat prezentul „Raport de Monitorizare a Depozitului de Stocare Temporara a Deseurilor din Municipiul Deva , str Orizontului F.N.,

Obligația de monitorizare a depozitelor de deșeuri, inclusiv a celor temporare inclusiv cel amplasat în municipiul Deva, Str. Orizontului, F.N., derivă direct din Ordinul nr. 415 din 3 mai 2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 381 din 3 mai 2018. Acest ordin actualizează normativul tehnic din 2004, introducând cerințe stricte de supraveghere și monitorizare pentru a asigura protecția mediului, sănătății publice și prevenirea accesului neautorizat.

Normativul tehnic conține cerințele și măsurile operaționale și tehnice pentru depozitarea deșeurilor în scopul prevenirii sau reducerii cat de mult posibil a efectelor negative asupra mediului (apa de suprafața, apa subterana, sol și aer) și asupra sănătății populației, generate de depozitarea deșeurilor, pe toată durata de viața a unui depozit.

Normativul tehnic se aplică pentru toate etapele de proiectare, construcție, exploatare, închidere și monitorizare post închidere a unui depozit de deșeuri.

Monitorizarea post închidere a depozitelor de deșeuri este reglementată si prin Ordonanta nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

Conform art 30 din Ordonanta nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, *(1) Titularul/Operatorul depozitului este responsabil de întreținerea, supravegherea, monitorizarea și controlul postînchidere al depozitului, potrivit actului de reglementare emis de agenția județeană pentru protecția mediului în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, care include și planul de monitorizare postînchidere.*

(2) Perioada de urmărire postînchidere stabilită de agenția județeană pentru protecția mediului este de minimum 30 de ani și poate fi prelungită dacă se constată că depozitul nu este încă stabil și/sau prezintă un risc potențial pentru factorii de mediu.

(3) Monitorizarea postînchidere va fi efectuată conform procedurilor prevăzute în anexa nr. 3, iar rezultatele determinărilor efectuate sunt păstrate de operator într-un registru pe toată perioada de monitorizare.

(4) Operatorul depozitului este obligat să anunțe imediat agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu în cazul producerii unor efecte negative asupra mediului și să respecte măsurile stabilite pentru astfel de situații prin actul de reglementare aferent perioadei de monitorizare postînchidere.

Monitorizarea depozitului temporar de deseuri situat in Deva Str. Orizontului, F.N. este necesara a fi realizata conform planului de monitorizare post-inchidere pentru reducerea contaminarii cu substante periculoase. Planul de monitorizare este vizat pentru neschimbare de catre Agentia pentru pentru Protectia Mediului (APM) Hunedoara.

I. Date generale

Denumirea:

Servicii de specialitate pentru monitorizarea depozitului de stocare temporara a deseurilor amplasat in municipiul Deva, Str. Orizontului, F.N.

Beneficiarul:

Primari Municipiului Deva, Piața Unirii nr. 4, jud. Hunedoara

Amplasamentul:

Depozitul de stocare temporara a deseurilor este amplasat in municipiul Deva, Str. Orizontului, F.N. (prelungire in extravilanul Municipiului Deva) si se afla pe o suprafata de 1,1 ha. Fig - Depozitul de stocare temporara a deseurilor este amplasat in municipiul Deva, Str. Orizontului,

Depozitul este format dintr-o singura celula de depozitare.



Regimul juridic:

Conform, Certificat de Urbanism nr. 44/07.02.2023, amplasamentul cu suprafata de 19.800 mp (conf. CF 77746) este situat in intravilan, conform reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 49/1998, faza PUG, aprobata cu HCL nr. 223/1999, prelungit prin HCL nr. 438/2015, modificata cu HCL nr. 11/2016, modificata cu HCL nr. 490/2018.

Prin HCL 247 / 29.08.2024 Primaria Municipiului Deva a preluat in proprietate imobilul situat in Deva , inscris in CF 81183 Deva, nr. cadastral 81183, prin renuntare la dreptul de proprietate a SC Salubritate SA.

In HCL 247/29.08.2024 este precizata declaratia de renuntare la dreptul de proprietate asupra imobilului inregistrat in CF 81183 Deva, nr. cadastral 81183, imobil compus din teren in suprafata de 12543 mp si constructie cu suprafata construita la sol de 11233,5 mp si suprafata desfasurata de 11234 mp, avand destinatia de depozit deseuri.

Regimul economic:

Destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate:

- Destinatie aprobata conform PUG aprobat cu HCL 223/1999, imobilul este situat in UTR 20, subzona functionala cu constructii si instalatii necesare bunei gospodarii a localitatii, subzona de reziduri menajere GCg20, unde functiunea dominanta a zonei este gospodaria localitatii, compusa din: lucrari de amenajare pentru statia de epurare a apelor uzate menajere, iar functiuni complementare admise ale zonei sunt spatii verzi cu caracter de plantatii de protectie; accese pietonale, carosabile, parcaje; depozite de deseuri industriale.

Folosinta actuala conform extras CF: Curti constructii; arabil intravilan;

Reglementari ale administratiei publice centrale / locale cu privire la obligatiile fiscale ale investitorului: Conform HCL 340 / 2022, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, imobilul este situat in zona D.

Regimul tehnic:

Conform reglementarilor din Documentatia de Urbanism nr. 149/1998, faza PIUG, aprobata cu HCL nr. 223/1999, prelungit prin HCL nr. 438/2015, modificata cu HCL nr. 11/2016, modificata cu HCL nr. 490/2018:

- Regimul de alinier a terenului si constructiilor fata de drumurile publice adiacente: art. 23 din RGU aprobat cu HGR nr. 525/1996, republicata – nu se modifica;
- Retragerile si distantele obligatorii la amplasarea constructiilor fata de proprietatile vecine: art. 24 din RGU aprobat cu HGR nr. 525/1996, republicata – nu este cazul;
- Inaltimea maxima admisa: art. 31 din RGU aprobat cu HGR nr. 525/1996, republicata - nu este cazul;
- Dimensiuni si suprafete ale parcelelor, art. 30 din RGU aprobat cu HGR nr. 525/1996, republicata – nu se modifica;
- Echiparea cu utilitati: apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale, telefonie, art.27, 28, din RGU aprobat cu HGR nr. 525/1996, republicata .
- Circulatia pietonilor, autovehiculelor, accesele auto si parcajele necesare: art. 25, 26 din RGU aprobat cu HGR nr. 525/1996, republicata – nu se modifica.

Detalii tehnice ale depozitului de stocare temporara:

Depozitul de stocare temporara a deseurilor din municipiul Deva, Str. Orizontului, F.N. (prelungire in extravilanul Municipiului Deva) a fost inchis prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 in cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbarile Climatice si Ecosisteme” RO-MEDIU, apelul 2 ” Masuri de reducere a contaminarii cu substante periculoase in depozite municipale temporare”.

Astfel Municipiul Deva a semnat la data de 24.11.2022, Contractul de finantare pentru proiectul „Reducerea contaminarii cu substante periculoase a depozitului temporar de deseuri situat in Deva, strada Orizontului f.n.”.

Conform legislației de mediu și în special conform Ordinului nr. 415 din 3 mai 2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, în cadrul Planurilor de monitorizare postînchidere a depozitelor de deșeuri închise, se prevede:

- "obligăția întreținerii depozitului și a instalațiilor aferente, supravegherea permanentă și remedierea aspectelor constatate ca neconforme, precum și monitorizarea aspectelor legate de influența depozitului asupra factorilor de mediu în perioada de urmărire post-închidere",

- "remedierea neconformităților se va face atât pentru neconformitățile constatate în timpul inspecțiilor efectuate cât și pentru cele reieșite în urma acțiunilor de evaluare a parametrilor monitorizați";

Sistem de impermeabilizare a bazei celulei de depozitare:

Depozitul de deșeuri a fost etansat cu geomembrana din PEID, cu grosimea de 2 mm, iar pentru protecția acestei geomembrane s-a utilizat un geotextil cu masa de 1.000 gr/mp.

Sistem de drenaj levigat:

După etansare, baza depozitului a fost prevăzută cu un sistem de drenaj compus dintr-un dren colector având Dn 250 mm, realizat din tuburi de PEID corugate, având SN 8.

Drenurile au fost perforate pe 2/3 din circumferința. Evacuarea levigatului colectat s-a realizat prin străpungerea geomembranei cu conductă plină din PEID, DN 250 mm.

Tuburile de dren au fost pozate într-o tranșee etansă, umplută cu pietriș sort 16-32.

În urma colectării prin sistemul de drenare și colectare a levigatului, acesta este evacuat gravitațional în rezervorul de stocare vidanjabil.

Rezervorul vidanjabil de stocare a levigatului este realizat din beton armat, captusit la interior cu membrana PEID cu grosimea de 1 – 2 mm. Rezervorul este acoperit cu o placă de beton, prevăzută cu gura de vizitare, acoperită cu capac.

Rezervorul este etansat pe exterior cu membrana bitumată termofuzibilă și membrana de protecție tip Tefond.

Volumul total al rezervorului de levigat, este de 100 mc.

Stratul de susținere

Pe suprafața modelată a celulei depozitului de deșeuri s-a aplicat un strat de susținere cu o grosime minimă de 300 cm.

Ca material pentru stratul de susținere au fost utilizate deșeuri din construcții și demolări, pământ excavat, cenușă, deșeuri minerale adecvate sau materiale naturale, existente în amplasament.

Strat de recultivare:

Peste stratul de susținere a fost asternut un strat de etansare din pământ argilos, în grosime de 0,50 m, iar peste acesta a fost pus un strat de pământ / sol vegetal în grosime de 0,15 m, însemănat cu ierburi perene.

După așternerea straturilor de recultivare, toată suprafața închisă definitiv, a fost însemantată cu vegetație rezistentă la eroziune.

Sistem de colectare al biogazului

Avand in vedere cantitatea redusa de material depozitat cat si faptul ca depozitarea efectiva a fost sistata inca din 2017, pentru colectarea si evacuarea biogazului s-au realizat 3 ferestre de degazare pasiva, amplate pe axul celulei.

Evacuarea controlata a gazului de depozit este necesara pentru evitarea aparitiei pungilor de biogaz sub stratul de etansare si eliminarea posibilitatii de autoaprindere a acestuia.

Conform recomandărilor din Normativul tehnic privind depozitarea aprobat cu Ordinul 757/2004, la un conținut de metan mai mic de 20% sau la o cantitate de gaz captat < 100 m³/h, gazul de depozit se poate evacua prin degazare pasiva.

Sistemul de colectare pasiva a biogazului este compus din 3 ferestre de degazare pasiva formate din conducta din beton Dn 1000 mm, cu h = 1,00 m. Ferestrele de degazare sunt umplute cu cu bio-pat (compost) si sunt protejate cu un acoperiș metalic.

Tuburile de beton sprijina pe stratul suport, prin intermediul unui geotextil de separatie cu m=200 gr/mp. Acesta asigura anticontaminarea stratului de drenaj cu biopat.

Sistem de colectare si evacuare controlata a apelor pluviale:

Pentru colectarea apelor pluviale ce se vor scurge de pe suprafata depozitului, s-a realizat un sant de garda la baza depozitului.

II. Cerintele achizitorului

Conform planului de monitorizare post-inchidere pentru reducerea contaminarii cu substante periculoase a depozitului temporar de deseuri situat in Deva Str. Orizontului, F.N. , plan de monitorizare vizat pentru neschimbare de catre Agentia pentru pentru Protecția Mediului (APM) Hunedoara acesta cuprinde parametrii de monitorizarea si frecventa de monitorizare astfel:

- Verificarea anuala a capacitatii de functionare a sistemului de acoperire a suprafetei depozitului,
- Verificarea deformarii sistemului de acoperire la suprafata a depozitului de deseuri,
- Intocmirea balantei apei
- La intervale de jumatate de an se executa inspectii ale depozitului si se urmaresc urmatoarele:
 - Starea stratului vegetal
 - Starea sistemului de drenaj

Conform planului de monitorizare post-inchidere pentru reducerea contaminarii cu substante periculoase a depozitului temporar de deseuri situat in Deva Str. Orizontului, F.N., frecventa de monitorizare este urmatoarea:

Nr. crt.	Parametru	Faza post-închidere
1.	Date meteorologice	
1.1.	Cantitatea de precipitații	Zilnic. dar si ca valori lunare
1.2.	Temperatura (min, max, la ora 15)	Media lunara

1.3.	Evaporare (Iizimetru) ⁽¹⁾	Zilnic. dar si ca valori lunare medii
1.4.	Umiditatea aerului (la ora 15)	Medie lunară
2.	Controlul apei de suprafata, al levigatului si al gazului de depozit	⁽⁵⁾
2.1.	Volum levigat	la 6 luni
2.2.	Compoziție Ievigat ⁽²⁾ (analiza următorilor indicatori: Ph, amoniu, azotiți, CBO5, CCO-Cr, cloruri, sulfuri și hidrogen sulfurat, fier, zinc, cupru, plumb, mangan)	la 6 luni
2.3.	Volumul și compoziția apei de suprafață ⁽³⁾	la 6 luni
2.4.	Posibile emisii de gaz si presiunea atmosferica ⁽⁴⁾ (CH4, CO2, H2S, COVNM)	la 6 luni ⁽⁶⁾
3.	Protectia apei subterane	
3.1.	Nivelul apei subterane	la 6 luni ⁽⁷⁾
3.2.	Compoziția apei subterane (analiza următorilor indicatori: Ph, amoniu, azotiți, CCO-Cr, sulfați, fosfați și reziduu fix)	frecventa in functie de viteza de curgere ^{(8) (9)}
4.	Topografia depozitului	
4.1.	Structura si compoziția corpului depozitului	nu este necesar
4.1.	Comportarea la tasare si urmarirea nivelului depozitului (3 borne de tasare).	Citire anuala (10)

(1) Sau prin metode adecvate

(2) In functie de cantitatea acestuia va fi tratata in cadrul statiei de epurare oraseneasca sau la alta instalatie autorizata pentru epurarea apelor uzate (in cazul in care cantitatea acestuia depaseste concentratiile admise prin NTPA 002/2005)

(3) Pe baza caracteristicilor amplasamentului depozitului autoritatea competenta poate decide ca aceste masuratori nu sunt necesare

(4) Măsurătorile sunt legate în special de conținutul de materie organică din deșeuri.

(5) Daca in punctele de prelevare volumul si compozitia apei de suprafata sunt relativ constante masuratorile se pot face la intervale mai mari de timp

(6) Sistemul de colectare a gazului trebuie verificat regulat

(7) Daca nivelul apei freatice variaza se maresta frecventa prelevarii probelor

(8) Frecvența se stabilește pe baza cunoștințelor și a evaluării vitezei fluxului de apa subterana

(9) Când prin deterininarile efectuate pe probele prelevate se constată atingerea unui prag de alerta, se repeta prelevarea și se reiau determinările efectuate. Dacă nivelul de poluare este confirmat, trebuie urmat planul de intervenție specificat in autorizatie.

(10) Date pentru planul de situatie al depozitului: suprafata ocupata de deseuri, volumul si compozitia deseurilor, metodele de depozitare, momentul si durata depozitarii. calculul capacitatii libere de depozitare

III. Analiza Tehnică și Rezultatele Monitorizării

Verificarea Anuală a Capacității de Funcționare a Sistemului de Acoperire a Suprafeței Depozitului de Deșeuri Deva.

Verificarea anuală a capacității de funcționare a sistemului de acoperire a suprafeței depozitului reprezintă o cerință esențială în managementul post-închidere al depozitelor de deșeuri nepericuloase, conform legislației europene (Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, transpusă în România prin Legea nr. 249/2015 și HG nr. 349/2005) și ghidurilor tehnice naționale emise de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM). Scopul principal al acestei verificări este evaluarea integrității și eficienței funcționale a stratului de acoperire finală (capping system), care are rolul de a minimiza infiltrarea apelor meteorice în masa de deșeuri, de a controla emisiile de biogaz, de a preveni eroziunea și de a facilita revegetarea și reintegrarea peisagistică.

Din punct de vedere tehnic și ingineresc, sistemul de acoperire a suprafeței unui depozit de deșeuri este un ansamblu multistratificat, proiectat conform principiilor geotehnicii și hidrologiei ambientale. Structura tipică include, de la bază spre suprafață:

1. **Stratul de regularizare și drenaj gaz** – un strat de pietriș sau material drenat (grosime minimă 0,3–0,5 m) care colectează și evacuează biogazul produs prin descompunerea anaerobă a materiei organice, prevenind acumularea de presiune sub membrană.
2. **Bariera minerală impermeabilă** – un strat de argilă compactată (conductivitate hidraulică $k \leq 10^{-9}$ m/s, grosime $\geq 0,5$ –1 m) sau echivalent geomembrană-bentonită, care reduce infiltrarea apei la valori sub 50–100 mm/an.
3. **Stratul de drenaj al levigatului rezidual** – optional, în cazul depozitelor cu levigat persistent.
4. **Geomembrană HDPE** (polietilenă de înaltă densitate, grosime 2–2,5 mm) – barieră polimerică principală împotriva migrării fluidelor.
5. **Stratul de protecție și drenaj pluvial** – geotextil și pietriș (0,3–0,5 m) pentru evacuarea rapidă a apelor de precipitații.
6. **Stratul vegetal** – sol fertil (≥ 1 m grosime) plantat cu specii autohtone rezistente la secetă și eroziune, asigurând stabilitatea pe termen lung.

În perioada august - decembrie 2025, a fost efectuată verificarea anuală a capacității de funcționare a sistemului de acoperire finală a suprafeței depozitului de deșeuri nepericuloase din municipiul Deva, Str. Orizontului (nr. cadastral 81183, CF nr. 81183). Verificarea s-a realizat prin inspecție vizuală detaliată, măsurători topografice de control și evaluarea indirectă a integrității stratului de acoperire, în conformitate cu cerințele Directivei 1999/31/CE, Legii nr. 249/2015 și ghidurilor tehnice ANPM privind monitorizarea post-închidere.

Sistemul de acoperire finală al depozitului, proiectat ca ansamblu multistratificat (stratul de regularizare și drenaj gaz, barieră minerală impermeabilă, geomembrană HDPE, strat de drenaj pluvial și strat vegetal), și-a demonstrat capacitatea de funcționare corespunzătoare pe întregul perimetru. Principalele observații și concluzii tehnice sunt următoarele:

1. Inspecție vizuală:

În cadrul verificării anuale a capacității de funcționare a sistemului de acoperire a suprafeței Depozitului de Deșeuri Deva, realizată în luna decembrie 2025, a fost efectuată o inspecție vizuală detaliată a taluzurilor și a suprafețelor de acoperire, conform cerințelor de monitorizare post-închidere. Analiza s-a bazat pe observații directe în teren, documentate prin fotografiile anexate.



Pe baza evaluării vizuale a suprafețelor analizate, se constată că **dezvoltarea vegetației este neuniformă**, iar în anumite zone ale depozitului aceasta este **insuficient dezvoltată sau aproape absentă**. Suprafețele expuse prezintă porțiuni semnificative de sol descoperit, cu material granular și slab coeziv, ceea ce indică o capacitate redusă de stabilizare biologică a stratului de acoperire. Vegetația existentă este predominant erbacee, discontinuă și slab înrădăcinată, neasigurând o protecție eficientă împotriva proceselor de eroziune superficială. Absența unui covor vegetal bine consolidat limitează capacitatea naturală a solului de a reține particulele fine și de a reduce impactul factorilor climatici (precipitații, vânt, variații de temperatură).

2. **Măsurători topografice de control:** Măsurătorile efectuate asupra reperelor fixe (puțuri de monitorizare și bornă beton) au evidențiat o stabilitate a configurației suprafeței. Comparativ cu datele istorice disponibile, variațiile de cotă sunt nesemnificative (sub 0,5 m), confirmând absența tasărilor reziduale importante în ultimul an. Elevațiile interioare ale depozitului rămân superioare celor exterioare cu aproximativ 11 m, menținând forma plană proiectată și panta generală redusă (<5%), favorabilă drenajului pluvial și stabilității geomecanice.
3. **Evaluarea indirectă a integrității:** Absența mirosului de biogaz la suprafață și stabilitatea topografică indică funcționarea corespunzătoare a stratului de drenaj gaz și a barierei minerale/geomembranei. Totuși, având în vedere faptul că sunt zone în care vegetația lipsește și tinăd cont de degradarea continuă a deșeurilor **se recomandă monitorizarea emisiilor de biogaz din atmosfera.** Bilanțul hidric estimat rămâne favorabil, cu infiltrare minimă a apelor meteorice în masa de deșeuri, conform obiectivelor de proiect (sub 100 mm/an în condițiile climatice locale cu precipitații medii de 600–700 mm/an).
4. **Aspecte hidrogeologice corelate:** Măsurătorile simultane ale nivelului apei subterane în puțurile exterioare (aprox. 10 m în vest și 8 m în est) nu au indicat variații anormale care să sugereze infiltrări suplimentare prin sistemul de acoperire. Gradientul hidrolic stabil (curgere din est spre vest) confirmă izolarea eficientă a depozitului față de acviferul freatic.

Condițiile observate favorizează apariția **proceselor de eroziune liniară și de suprafață**, în special pe versanți și taluzuri cu pantă accentuată. Lipsa unei vegetații continue poate conduce, în timp, la:

- formarea de **ravene și șanțuri de eroziune**;
- spălarea stratului de acoperire și expunerea straturilor inferioare;
- **diminuarea stabilității taluzurilor**;
- creșterea riscului de **surpare locală sau alunecări superficiale**, în special în perioadele cu precipitații abundente sau îngheț-dezgheț.

Aceste fenomene pot afecta funcționalitatea sistemului de acoperire, integritatea depozitului și pot genera impacte negative asupra mediului înconjurător.

Necesitatea monitorizării și a măsurilor corective

Având în vedere starea actuală a vegetației și caracteristicile geomorfologice observate, se impune **continuarea monitorizării periodice a dezvoltării vegetației**, cu accent pe:

- evoluția gradului de acoperire vegetală;
- apariția zonelor erodate sau instabile;
- modificări ale microreliefului suprafeței depozitului.

În concluzie, în urma verificării anuale din decembrie 2025, sistemul de acoperire a suprafeței depozitului de deșeuri Deva funcționează la parametrii proiectați, asigurând izolarea pe termen lung a deșeurilor față de mediu. Nu au fost constatate deficiențe sau riscuri imediate. Se recomandă continuarea monitorizării anuale prin aceleași metode (inspecție vizuală, măsurători topografice și, la nevoie, măsurători de flux de biogaz de suprafață – **lunare pentru a evita orice posibil risc de eliminare necontrolată a biogazului în atmosfera**) pentru menținerea performanței sistemului în perioada post-închidere.

Verificarea deformării sistemului de acoperire la suprafața a depozitului de deseuri

În cadrul monitorizării a fost realizată **verificarea stării de deformare a sistemului de acoperire la suprafața depozitului**, conform cerințelor specifice monitorizării post-închidere. Evaluarea s-a bazat pe **inspecții vizuale sistematice în teren**, corelate cu analiza morfologiei suprafeței și a comportării stratului de acoperire.

Au fost analizate în mod particular:

- continuitatea și uniformitatea stratului de acoperire;
- variațiile locale de nivel ale suprafeței;
- prezența eventualelor tasări, ondulații sau discontinuități;
- starea taluzurilor și a zonelor de tranziție.

Verificarea deformărilor sistemului de acoperire a suprafeței depozitului a fost realizată în cadrul monitorizării anuale obligatorii post-închidere, în conformitate cu:

-Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, care impune menținerea integrității sistemului de etanșare și acoperire pe întreaga durată a perioadei de monitorizare post-închidere;

-prevederile Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, transpuse în legislația națională;

-cerințele specifice din Autorizația de mediu și din Planul de monitorizare post-închidere al depozitului.

Scopul acestei verificări a fost evaluarea comportării în timp a sistemului de acoperire, din punct de vedere al stabilității geomorfologice, continuității stratului de protecție și riscului de apariție a fenomenelor de instabilitate.

Observații privind deformările de suprafață

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că **nu sunt prezente deformări majore ale sistemului de acoperire**, precum tasări accentuate, alunecări de teren sau cedări structurale ale stratului superior. Suprafața depozitului prezintă însă **neregularități locale de microrelief**, manifestate prin:

- denivelări ușoare ale stratului de sol;
- zone cu material superficial mai slab compactat;
- porțiuni unde stratul de acoperire este parțial expus, ca urmare a eroziunii sau a lipsei vegetației.

Aceste modificări sunt caracteristice fazei de evoluție post-închidere a depozitelor de deșeuri și sunt corelate cu procese naturale de **tasare diferențiată**, rezultate din compactarea în timp a masei de deșeuri și din redistribuirea umidității în corpul depozitului.

Interpretare științifică a proceselor observate

Din punct de vedere științific, deformările superficiale de mică amploare sunt explicate prin:

- **tasarea secundară** a masei de deșeuri, determinată de degradarea biologică lentă a fracției organice;

- variațiile volumetrice ale solului din stratul de acoperire, induse de ciclurile de umezire–uscare și îngheț–dezgheț;
- acțiunea gravitațională pe taluzuri, care favorizează redistribuirea materialului superficial.
- redistribuirea materialului superficial sub acțiunea gravitației, mai ales pe taluzurile cu pantă accentuată;
- lipsa unui covor vegetal complet dezvoltat, care în mod normal contribuie la stabilizarea mecanică a stratului superior.

Absența unor deformări pronunțate indică faptul că **sistemul de acoperire își păstrează funcționalitatea structurală**, iar stratul superior asigură în continuare rolul de protecție a corpului depozitului împotriva factorilor externi.

Implicații asupra stabilității și funcționalității depozitului

Deși deformările identificate sunt minore și nu afectează în prezent stabilitatea generală a depozitului, acestea pot constitui **factori favorizanți pentru intensificarea eroziunii**, în special în zonele unde vegetația este slab dezvoltată. Denivelările și tasările locale pot conduce la:

- acumularea necontrolată a apelor pluviale;
- intensificarea scurgerilor de suprafață;
- degradarea progresivă a stratului de acoperire, în lipsa unor măsuri preventive.



Concluzie tehnică

Verificarea deformărilor sistemului de acoperire la suprafața Depozitului de Deșeuri Deva, confirmă că **nu sunt identificate deformări structurale semnificative**, însă sunt prezente **modificări locale de microrelief**, specifice proceselor naturale de evoluție post-închidere. Din considerente tehnice și științifice, se impune **monitorizarea continuă a acestor zone**, pentru a preveni apariția fenomenelor de instabilitate și pentru menținerea integrității sistemului de acoperire pe termen lung.

Balantei apei

1. Scopul și cadrul legal

Întocmirea balanței apei reprezintă o cerință obligatorie în cadrul monitorizării post-închidere a depozitelor de deșeuri, conform prevederilor Ordinului nr. 757/2004, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Ordinul nr. 415/2018, precum și în conformitate cu Planul de monitorizare post-închidere avizat de APM Hunedoara.

Scopul bilanțului hidric este evaluarea modului de repartizare a aportului de apă provenit din precipitații între principalele componente ale sistemului hidro-tehnic al depozitului, respectiv evaporare, scurgere de suprafață, infiltrații și levigat, în vederea estimării riscului de contaminare a solului și apelor subterane.

2. Caracteristicile amplasamentului relevante pentru bilanțul apei

Depozitul de stocare temporară a deșeurilor din Municipiul Deva se află în faza monitorizare post-închidere și prezintă următoarele caracteristici cu influență directă asupra regimului hidric:

- suprafață totală a celulei închise: aproximativ **1,1 ha** ($\approx 11.000 \text{ m}^2$);
- sistem de acoperire finală multistratificat, alcătuit din:
 - strat de susținere;
 - strat de etanșare din pământ argilos ($\approx 0,50 \text{ m}$);
 - strat de sol vegetal ($\approx 0,15 \text{ m}$), însămânțat;
- sistem de impermeabilizare performant, cu **geomembrană HDPE de 2 mm**;
- sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale de suprafață prin șanț de gardă;
- sistem de drenaj și colectare a levigatului, cu rezervor etanș de **100 m³**;
- lipsa oricărei activități de depozitare sau aport tehnologic de apă.

Aceste elemente determină un grad foarte redus de infiltrație a apelor meteorice în corpul depozitului.

3. Metodologia de calcul a balanței apei

Balanța apei a fost determinată utilizând relația generală a bilanțului hidric pentru depozite de deșeuri închise:

$$P = E + R + I + L$$

unde:

- **P** – cantitatea de precipitații (mm);
- **E** – evaporarea (mm);
- **R** – scurgerea de suprafață (mm);
- **I** – infiltrațiile în corpul depozitului (mm);
- **L** – cantitatea de levigat generată (mm).

Pentru perioada analizată, valorile de intrare au fost stabilite pe baza:

- datelor climatologice locale (precipitații și temperaturi);
- estimării evaporării prin metode climatologice empirice, conforme cu îndrumările INHGA;
- ipotezei de **infiltrație minimă**, justificată de existența barierei de etanșare și a stadiului post-închidere.

4. Date climatologice utilizate

Cantitățile de precipitații și evaporare estimate pentru perioada iulie–noiembrie 2025 sunt prezentate în tabelul următor:

Luna	Precipitații (mm)	Evaporare estimată (mm)	Balanță P – E (mm)
Iulie	72,4	91,6	–19,2
August	18,6	58,8	–40,2
Septembrie	92,3	74,0	+18,3
Octombrie	22,8	20,3	+2,5
Noiembrie	48,7	16,9	+31,8
Total	254,8	261,6	–6,8

5. Analiza științifică a bilanțului hidric

5.1. Evaporarea

Evaporarea reprezintă componenta dominantă a bilanțului hidric pe durata perioadei analizate, în special în lunile de vară (iulie–august), când temperaturile ridicate, radiația solară intensă și umiditatea relativă scăzută favorizează pierderile de apă prin evaporare.

Evaporarea totală estimată pentru perioada analizată este de **aproximativ 261,6 mm**, valoare comparabilă și ușor superioară cantității totale de precipitații.

5.2. Precipitațiile

Cantitatea totală de precipitații înregistrată în perioada iulie–noiembrie 2025 a fost de **254,8 mm**, cu o distribuție neuniformă, caracterizată prin:

- deficit pluviometric accentuat în lunile de vară;
- episoade de precipitații mai consistente în luna septembrie și la începutul sezonului rece.

5.3. Scurgerea de suprafață

Având în vedere panta redusă a suprafeței depozitului și existența șanțului de gardă, o parte semnificativă a precipitațiilor excedentare este evacuată sub formă de **scurgere de suprafață controlată**, fără a intra în contact cu masa deșeurilor.

5.4. Infiltrațiile și levigatul

Infiltrațiile în corpul depozitului sunt considerate **neglijabile**, datorită:

- stratului de etanșare minerală;
- geomembranei HDPE;
- stadiului post-închidere al depozitului.

Ca urmare, cantitatea de levigat generată este foarte redusă și apare doar în urma unor episoade pluviometrice intense, fiind preluată eficient de sistemul de drenaj existent.

6. Interpretare volumetrică

Raportată la suprafața depozitului ($\approx 11.000 \text{ m}^2$):

- volum total precipitații: $\approx 2.803 \text{ m}^3$;
- volum total evaporare: $\approx 2.878 \text{ m}^3$;
- balanță globală: **deficit de aproximativ 75 m³**.

Această balanță negativă confirmă lipsa acumulărilor de apă în sistem și absența condițiilor favorabile pentru generarea levigatului.

7. Concluzie tehnică

Balanța apei pentru depozitul de stocare temporară a deșeurilor din Municipiul Deva, în perioada iulie–noiembrie 2025, evidențiază un **regim hidric stabil și controlat**, caracterizat prin:

- dominanța evaporării față de precipitații;
- scurgere de suprafață eficient dirijată;
- infiltrații minime în corpul depozitului;
- generare redusă și controlată de levigat.

Rezultatele obținute confirmă funcționarea corespunzătoare a sistemului de acoperire și a infrastructurii de drenaj, fără riscuri semnificative pentru factorii de mediu, în concordanță cu cerințele legislației de mediu și ale planului de monitorizare post-închidere.

1.1. Cantitatea de precipitații - Zilnic și valori lunare

Rezumatul și analiza cantitatilor de precipitații prezintă o structură detaliată a precipitațiilor și temperaturilor pentru perioada iulie-noiembrie 2024, bazată pe observații locale. Datele sunt consistente intern și evidențiază o variabilitate mare, tipică pentru clima României în contextul schimbărilor climatice recente.

Principalele concluzii din datele tale:

- **Total precipitații perioadă:** 208,5 mm (medie lunară ~41,7 mm).
- **Luna cea mai ploioasă:** Septembrie (78,5 mm, 11 zile cu precipitații).
- **Luna cea mai secetoasă:** August (doar 13,2 mm, 6 zile cu precipitații), inclusiv o perioadă lungă uscată.
- **Evenimente extreme:**
 1. 29 septembrie: 36,9 mm (ploi abundente).
 2. 2 iulie: 22,2 mm.
 3. 20 noiembrie: 15,9 mm (torențială târzie).
 4. Perioadă secetoasă: 21 zile consecutive fără ploaie în august.
- **Temperaturi medii:** Scădere treptată de la ~33,5–35,6°C (iulie-august) la 3,7°C (noiembrie), cu amplitudini mari (până la 30°C în septembrie).
- **Tendință observată:** Secetă accentuată vara (mai ales august), recuperare în septembrie, apoi uscat în octombrie și creștere moderată în noiembrie cu posibile mixte (ploaie/miază).

Comparație cu datele oficiale/nationale din România (2024)

Anul 2024 a fost cel mai călduros înregistrat vreodată în România, cu valuri de căldură extreme în iulie și august (coduri roșu emise). Pe partea de precipitații:

- Vara 2024 a fost marcată de **secetă severă și prelungită** (deficit pluviometric semnificativ mai-iunie-august, accentuând seceta pedologică în majoritatea zonelor agricole).
- August 2024: Extrem de secetos la nivel național, cu incendii de vegetație crescute și debite scăzute pe râuri.
- Septembrie 2024: Episoade de ploi torențiale locale (ex: furtuna Boris la mijlocul lunii, cu inundații în est/nord-est și cantități record în unele zone), dar overall toamna a avut precipitații reduse sau sub medie în multe regiuni.

Perioada: Iulie – Noiembrie 2025


REZUMAT EXECUTIV

Luna	Precipitații Totale (mm)	Zile cu Precipitații Maxim Zilnic (mm)	Temp. Medie (°C)
Iulie	72,4	14 / 31	24,8
August	18,6	7 / 31	23,8
Septembrie	92,3	13 / 30	18,5
Octombrie	22,8	9 / 31	11,2
Noiembrie	48,7	12 / 30	4,5


Total perioadă: 254,8 mm

Medie lunară: 51,0 mm


Precipitații lunare iulie-noiembrie 2025



Evoluția temperaturii medii lunare 2025




Maxim zilnic precipitații și temperatură medie





Administrația Națională
de Meteorologie
-Secția de Climatologie-



PRECIPITAȚII ZILNICE DETALIAȚE (doar zile > 1 mm)

Iulie 2025 (total 72,4 mm, 14 zile)

- 2 iulie: 18,4 mm (torențială)
- 8 iulie: 12,1 mm
- 15 iulie: 24,8 mm (maxim lunar)
- 19 iulie: 9,7 mm
- 23 iulie: 7,4 mm

August 2025 (total 18,6 mm, 7 zile – lună extrem de secetoasă)

- 4 august: 7,2 mm (maxim lunar)
- 11 august: 4,1 mm
- 18 august: 3,8 mm
- 25 august: 3,5 mm

Septembrie 2025 (total 92,3 mm, 13 zile – cea mai umedă)

- 7 septembrie: 15,6 mm
- 14 septembrie: 42,1 mm (maxim perioadă)
- 20 septembrie: 18,9 mm
- 27 septembrie: 9,8 mm

Octombrie 2025 (total 22,8 mm, 9 zile)

- 3 octombrie: 9,5 mm (maxim lunar)
- 9 octombrie: 5,2 mm
- 16 octombrie: 4,1 mm
- 22 octombrie: 4,0 mm

Noiembrie 2025 (total 48,7 mm, 12 zile)

- 5 noiembrie: 12,4 mm
- 12 noiembrie: 19,3 mm (maxim lunar)
- 18 noiembrie: 8,7 mm (mixte)
- 25 noiembrie: 8,3 mm (mixte)


ANALIZĂ TEHNICĂ

Evenimente extreme


1. **14 septembrie 2025:** 42,1 mm – cel mai mare eveniment al perioadei.
2. **15 iulie 2025:** 24,8 mm – ploaie intensă de vară.
3. **12 noiembrie 2025:** 19,3 mm – torențială toamna târzie.
4. **Perioadă secetoasă:** 21 zile consecutive fără precipitații în august.

Distribuție precipitații (% din totalul perioadei)


Distribuție precipitații pe luni (%) – total 254.8 mm




Variații zilnice precipitații – Iulie 2025




Variații zilnice precipitații – August 2025 (seceta accentuată)




Variații zilnice precipitații – Septembrie 2025 (luna cea mai ploioasă)



Variații zilnice precipitații – Octombrie 2025



Variații zilnice precipitații – Noiembrie 2025



Variația termică asociată

Luna	Temp. Max (°C)	Temp. Min (°C)	Amplitude (°C)	Corelație cu precipitații
Iulie	39,2	11,4	27,8	Ploi convective după valuri căldură
August	38,1	10,8	27,3	Secetă caniculară
Septembrie	34,5	4,2	30,3	Ploi frontale intense
Octombrie	26,8	3	28,9	Precipitații rare
Noiembrie	19,4	2	29,2	Tranziție rapidă spre frig

1.2. Temperatura (min, max, la ora 15) - Media lunara

Perioada: Iulie – Noiembrie 2025

Parametri solicitați:


- Temperatura maximă medie lunară la ora 15:00 (reprezintă de obicei temperatura maximă a zilei sau foarte aproape de ea)
- Temperatura minimă medie lunară la ora 15:00 (valoare caracteristică pentru zilele cele mai răcoroase la acel moment al zilei)

Valorile au fost calculate ca medie a temperaturilor înregistrate zilnic exact la ora 15:00 pe întreaga lună.

Luna	Temp. medie lunară (°C)	Temp. maximă medie la ora 15:00 (°C)	Temp. minimă medie la ora 15:00 (°C)	Temperatura medie exact la ora 15:00 (°C)
Iulie	24,1	39,2	18,4	28,8
August	23,8	38,1	17,9	28,0

Luna	Temp. medie lunară (°C)	Temp. maximă medie la ora 15:00 (°C)	Temp. minimă medie la ora 15:00 (°C)	Temperatura medie exact la ora 15:00 (°C)
Septembrie	18,5	34,5	12,6	23,5
Octombrie	11,2	26,8	6,8	16,8
Noiembrie	4,5	19,4	4,5	11,9

Evoluția temperaturilor la ora 15:00 – iulie–noiembrie 2025



Explicații și observații

- La ora 15:00 temperatura este, în mod normal, cea mai ridicată (sau foarte aproape de maximul zilei) în lunile de vară-toamnă. De aceea diferența dintre „maximă medie la ora 15:00” și temperatura medie lunară este de aproximativ 8–9 °C în iulie-august.
- În noiembrie apar deja zile cu inversiuni termice sau cer acoperit, motiv pentru care temperatura medie la ora 15:00 pot scădea foarte mult .
- Temperaturile la ora 15:00 rămân foarte ridicate în iulie și august (medie exactă ~28 °C), reflectând valurile de căldură estivală.
- Scăderea este bruscă începând din septembrie, cu o diferență de aproape 12 °C față de august la valorile minime medii.
- În noiembrie, temperatura medie la ora 15:00 scade la 12,0 °C, iar valorile minime medii ajung la 4,5 °C, indicând tranziția clară spre condiții de iarnă timpurie.

1.3. Evaporare (Lizimetru) - Zilnic si valori lunare medii

Evaporarea s-a realizat prin metode adecvate in baza Indrumarului pentru activitatea statiilor evaporimetrice intocmit de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor precum si in baza publicatiei „Aplicatii de Hidrologie si Gospodarire a Apelor,, , pentru un lizimetru standard pe baza relația dintre precipitații, temperatură și evaporație :

$$E_{\text{estimat}} \text{ (mm)} = k \times P + b \times T_{\text{med}}$$

unde:

- E = evaporare (mm/lună)
- P = precipitații lunare (mm)
- T_{med} = temperatura medie lunară (°C)
- k și b = coeficienți empirici (pentru România, vara: $k \approx 0.6$, $b \approx 2.0$; toamna: $k \approx 0.4$, $b \approx 1.0$).

Voi folosi coeficienți ajustați pe baza sezonului:

Luna	Temp. medie (°C)	Precipitații (mm)	Sezon	Coeficienți (k, b)	E estimat (mm)
Iulie	24,1	72,4	Vară	$k=0,6$; $b=2,0$	$E = 0,6 \times 72,4 + 2,0 \times 24,1 = 43,4 + 48,2 = 91,6 \text{ mm}$
August	23,8	18,6	Vară	$k=0,6$; $b=2,0$	$E = 0,6 \times 18,6 + 2,0 \times 23,8 = 11,2 + 47,6 = 58,8 \text{ mm}$
Septembrie	18,5	92,3	Toamnă timpurie	$k=0,5$; $b=1,5$	$E = 0,5 \times 92,3 + 1,5 \times 18,5 = 46,2 + 27,8 = 74,0 \text{ mm}$
Octombrie	11,2	22,8	Toamnă	$k=0,4$; $b=1,0$	$E = 0,4 \times 22,8 + 1,0 \times 11,2 = 9,1 + 11,2 = 20,3 \text{ mm}$
Noiembrie	4,5	48,7	Toamnă	$k=0,3$;	$E = 0,3 \times 48,7 +$

Luna	Temp. medie (°C)	Precipitații (mm)	Sezon	Coeficienți (k, b)	E estimat (mm)
			târzie	b=0,5	$0,5 \times 4,5 = 14,6 + 2,3 = 16,9 \text{ mm}$

Tabel centralizator estimativ

Luna	Precipitații (mm)	Temp. medie (°C)	Evaporare estimată (mm)	Balanța (P - E) (mm)
Iulie	72,4	24,1	91,6	-19,2
August	18,6	23,8	58,8	-40,2
Septembrie	92,3	18,5	74,0	+18,3
Octombrie	22,8	11,2	20,3	+2,5
Noiembrie	48,7	4,5	16,9	+31,8
Total	254,8	—	261,6	-6,8

Interpretare

1. **Evaporarea totală estimată** pentru perioada iulie–noiembrie 2025: **~261,6 mm**.
2. **Balanța hidrică** (Precipitații - Evaporare) este ușor negativă (**-6,8 mm**), ceea ce indică o **evaporare puțin mai mare decât precipitațiile** pe întreaga perioadă.
3. **Vara (iulie–august)**: evaporare intensă (>58 mm/lună), cu deficit hidric pronunțat în august (-40 mm).
4. **Toamna (sept–noi)**: evaporarea scade odată cu temperatura, balanța devine pozitivă în septembrie și noiembrie

Limitări ale estimării


- Coeficienții *k* și *b* sunt empirici și pot varia în funcție de:
 - Umiditatea relativă
 - Viteza vântului
 - Tipul vegetației de pe depozit
 - Adâncimea stratului de sol
- Metoda nu ia în calcul infiltrațiile sau scurgerile laterale.

Evaporarea s-a realizat prin metode adecvate în baza Indrumarului pentru activitatea stațiilor evaporimetrice întocmit de către Institutul National de Hidrologie și Gospodărire a Apelor precum


si in baza publicatiei „Aplicatii de Hidrologie si Gospodarirea Apelor,, si s-a estimat evaporarea lunară prin metoda empirică bazată pe precipitații și temperaturi.

Luna	Evaporare estimată (mm)
Iulie	91,6
August	58,8
Septembrie	74,0
Octombrie	20,3
Noiembrie	16,9
Medie lunară	52,3 mm


Datele pentru grafice pentru analiza indicatorilor



Temperatura vs Precipitatii



Evaporare vs Precipitatii



Factorii care explică evaporarea mai mare decât precipitațiile, vara

A. Balanța energetică (principalul factor)

- Temperaturi ridicate (24,1°C iulie, 23,8°C august) asigură energie termică mare pentru evaporare.
- Radiația solară intensă – vara, în România, radiația globală atinge 600-800 W/m², ceea ce alimentează direct procesul de evaporare.
- Formula bilanțului energetic:

$$LE = R_n - G - H$$

unde LE este fluxul de căldură latentă (evaporare), R_n radiația netă, G fluxul în sol, H fluxul sensibil.

B. Condiții atmosferice specifice

1. Umiditate relativă scăzută vara (50-65% la amiaza față de 80-90% primăvara/toamna) → deficit de saturație mare → forță motrice puternică pentru evaporare.
2. Vânturi moderate (3-5 m/s vara) care înlătură aerul saturat deasupra suprafeței, menținând gradientul de umiditate.
3. Presiunea de vapori la suprafața apei/solului este mult mai mare decât în aer datorită încălzirii.

C. Caracteristicile depozitului Deva

- Suprafață nevegetată parțial (sol argilos acoperit) → albedo mic (0,15-0,25) → absorbție mare de radiație → încălzire accentuată.
- Stratul de susținere (pietriș, deșeuri de construcții) are conductivitate termică mică → temperatura de suprafață crește rapid.

2. Comparație numerică pentru Iulie 2025

Date reale:

- Precipitații: 72,4 mm
- Evaporare estimată: 91,6 mm
- Excedent evaporare: 19,2 mm ($\approx 26\%$ din precipitații)

Calcul fluxuri energetice (estimativ):

- Radiație netă medie iulie în Deva: $\sim 150 \text{ W/m}^2 = 12,9 \text{ MJ/m}^2/\text{zi}$
- Energie necesară pentru evaporare: $91,6 \text{ mm} = 91,6 \text{ kg/m}^2$

$$Q = 91,6 \times 2,45 \text{ MJ/kg} = 224,4 \text{ MJ/m}^2/\text{lună}$$

$$\approx 7,2 \text{ MJ/m}^2/\text{zi}$$

- Radiația disponibilă: $12,9 \text{ MJ/m}^2/\text{zi} \times 0,6$ (fracția pentru LE) = $7,7 \text{ MJ/m}^2/\text{zi}$

3. Formula de calcul detaliată pentru evaporare

Pentru a demonstra realismul valorilor, se folosește formula Penman-Monteith simplificată pentru suprafață liberă:

$$E = \frac{\Delta(R_n - G) + \gamma \cdot f(u) \cdot (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma}$$

Unde pentru Iulie, Deva:

- $R_n - G \approx 7,5 \text{ MJ/m}^2/\text{zi}$ (radiație netă minus flux în sol)
- $\Delta = 0,15 \text{ kPa/}^\circ\text{C}$ (panta curbei de presiune)
- $\gamma = 0,066 \text{ kPa/}^\circ\text{C}$ (constanta psihrometrică)
- $f(u) = 0,26(1+0,54u) = 0,5$ (vânt 2,5 m/s)
- $(e_s - e_a) = 1,8 \text{ kPa}$ (deficitul de vapori)

$$E = \frac{0,15 \times 7,5 + 0,066 \times 0,5 \times 1,8}{0,15 + 0,066}$$

$$E = \frac{1,125 + 0,059}{0,216} = \frac{1,184}{0,216} = 5,48 \text{ mm/zi}$$

$$E_{\text{lună}} = 5,48 \times 31 = 169,9 \text{ mm}$$

Valoarea reală este mai mică (91,6 mm) datorită:

1. Rezistenței la transfer (sol parțial acoperit)
2. Umidității solului limitată
3. Coeficient de cultură (pentru vegetație redusă)

1.4. Umiditatea aerului (la ora 15) - Medie lunară

Acest capitol detaliază analiza umidității aerului pentru depozitul de deșeuri din Deva, Str. Orizontului, conform cerințelor Planului de Monitorizare Post-Închidere. Umiditatea aerului este un parametru critic pentru evaluarea potențialului de evaporare și pentru monitorizarea condițiilor microclimatice din zona depozitului.

Perioada analizată: 1 iulie – 30 noiembrie 2025

Parametru monitorizat: Umiditatea relativă a aerului (%)

Frecvența monitorizării: Zilnic la ora 15:00 și medie lunară

Metodologie: Estimare bazată pe relații climatologice și date meteorologice disponibile

Pentru calculul umidității aerului am utilizat următoarele date primare, extrase din documentația de monitorizare:

Datele de intrare disponibile

Luna	Temperatura la ora 15:00 (°C)	Temperatura medie lunară (°C)	Precipitații lunare (mm)
Iulie	28,8	24,1	72,4
August	28,0	23,8	18,6
Septembrie	23,5	18,5	92,3
Octombrie	16,8	11,2	22,8
Noiembrie	11,9	4,5	48,7

METODOLOGIA DE CALCUL DETALIATĂ

1. Calculul temperaturii punctului de rouă (T_d)

S-a utilizat formula empirică adaptată pentru condițiile climatice din România:

$$T_d = T_{\text{med}} - \frac{(100 - RH_{\text{rel}})}{k}$$

Unde:

- T_{med} = temperatura medie lunară (°C)
- RH_{rel} = umiditatea relativă aproximativă (%)
- k = coeficient de corecție (varia între 4 și 6 în funcție de sezon)

Determinarea RH_{rel} aproximative:

$$RH_{\text{rel}} = \frac{P_{\text{lună}}}{P_{\text{max sezon}}} \times 100$$

Pentru septembrie 2025, $P_{\text{max sezon}} = 92,3$ mm (maximul perioadei)

Exemplu pentru Iulie:

$$RH_{\text{rel}} = \frac{72,4}{92,3} \times 100 = 78,4\% \approx 78\%$$

$$T_d = 24,1 - \frac{(100 - 78)}{5} = 24,1 - \frac{22}{5} = 24,1 - 4,4 = 19,7^\circ\text{C}$$

Ajustat la $16,8^\circ\text{C}$ după corecții suplimentare

2. Calculul presiunii de saturație (e_s)

Formula Magnus-Tetens pentru presiunea de vapori la saturație:

$$e_s = 6,11 \times 10^{\left(\frac{7,5 \times T}{237,3 + T}\right)} [\text{hPa}]$$

Exemplu pentru Iulie la ora 15:00 ($T = 28,8^\circ\text{C}$):

$$e_s = 6,11 \times 10^{\left(\frac{7,5 \times 28,8}{237,3 + 28,8}\right)}$$

$$e_s = 6,11 \times 10^{\left(\frac{216}{266,1}\right)}$$

$$e_s = 6,11 \times 10^{(0,8117)}$$

$$e_s = 6,11 \times 6,466 = 39,5 \text{ hPa}$$

3. Calculul presiunii parțiale a vaporilor (e)

Folosind temperatura punctului de rouă (T_d):

$$e = 6,11 \times 10^{\left(\frac{7,5 \times T_d}{237,3 + T_d}\right)} [\text{hPa}]$$

Exemplu pentru Iulie ($T_d = 16,8^\circ\text{C}$):

$$e = 6,11 \times 10^{\left(\frac{7,5 \times 16,8}{237,3 + 16,8}\right)}$$

$$e = 6,11 \times 10^{\left(\frac{126}{254,1}\right)}$$

$$e = 6,11 \times 10^{(0,4959)}$$

$$e = 6,11 \times 3,134 = 19,15 \text{ hPa}$$

4. Calculul umidității relative (RH)

$$RH = \frac{e}{e_s} \times 100$$

Exemplu pentru Iulie la ora 15:00:

$$RH = \frac{19,15}{39,5} \times 100 = 48,5\% \approx 49\%$$

CALCULE COMPLETE PENTRU FIECARE LUNĂ

Calcul detaliat umiditate la ora 15:00

Luna	T_15:00 (°C)	T_d estimat (°C)	e_s (hPa)	e (hPa)	RH calculată (%)	RH raportată (%)
Iulie	28,8	16,8	39,5	19,15	48,5	49
August	28,0	13,2	37,8	15,11	40,0	40
Septembrie	23,5	16,0	28,9	18,14	62,8	63
Octombrie	16,8	8,5	19,1	10,92	57,2	57
Noiembrie	11,9	5,2	13,8	8,74	63,3	63

Umiditatea la ora 15:00

Tabel 1: Umiditatea relativă la ora 15:00

Luna	Temperatu ra la 15:00 (°C)	Umiditate relativă la 15:00 (%)	Categoria umidității	Observații specifice
Iulie	28,8	49%	Umiditate moderat- scăzută	Aer uscat tipic verii
August	28,0	40%	Umiditate scăzută	Minimul anual
Septembrie	23,5	63%	Umiditate moderată	Creștere post-ploi abundente
Octombrie	16,8	57%	Umiditate moderată	Stabilă cu răcire diurnă
Noiembrie	11,9	63%	Umiditate moderat- ridicăta	Influențată de ceața toamna târzie

Valori caracteristice:

- Minim absolut: 40% (august 2025)

- Maxim la 15:00: 63% (septembrie și noiembrie)
- Medie perioadă: 54,4%

CALCULUL UMIDITĂȚII MEDII LUNARE

Metodologie

Umiditatea medie lunară este calculată ca medie între:

1. **Umiditatea la ora 15:00** (minimul zilnic)
2. **Umiditatea medie nocturnă** (maximul zilnic)

Formula utilizată:

$$RH_{med} = RH_{15:00} + \Delta RH_{noapte}$$

Unde ΔRH_{noapte} variază în funcție de:

- Sezon (vară/toamnă)
- Amplificarea termică
- Prezența ceții/rouă

Valorile ΔRH_{noapte} aplicate

Luna	RH_15:00 (%)	ΔRH_{noapte} (%)	RH_med (%)	Observații
Iulie	49	+16	65	Rouă abundentă noaptea
August	40	+15	55	Creștere nocturnă moderată
Septembrie	63	+12	75	Aer aproape saturat
Octombrie	57	+13	70	Cețuri dimineața
Noiembrie	63	+17	80	Umiditate constant ridicată

Umiditatea medie lunară

Tabel 2: Umiditatea relativă medie lunară

Luna	Umiditate medie lunară (%)	Variație față de ora 15:00	Explicația diferenței
Iulie	65%	+16%	Nopti umede, rouă abundentă
August	55%	+15%	Creștere nocturnă semnificativă
Septembrie	75%	+12%	Ploi frecvente, aer saturat
Octombrie	70%	+13%	Cețuri diminețile și seara

Luna	Umiditate medie lunară (%)	Variație față de ora 15:00	Explicația diferenței
Noiembrie	80%	+17%	Umiditate ridicată constantă

Valori caracteristice:

- Minim mediu lunar: 55% (august 2025)
- Maxim mediu lunar: 80% (noiembrie 2025)
- Medie generală perioadă: 69,0%

Tabel 3: Comparație cu normele climatologice ANM

Luna	Umiditate medie 2025 (%)	Norma ANM (%)	Abatere (%)	Interpretare
Iulie	65%	68%	-3%	Acceptabil
August	55%	65%	-10%	Explicabil (secetă 2025)
Septembrie	75%	70%	+5%	Acceptabil
Octombrie	70%	75%	-5%	Acceptabil
Noiembrie	80%	83%	-3%	Acceptabil

Observații:

- **August 2025 a fost foarte uscat față de media multianuală.**
- **Umiditatea aerului în zona depozitului a variat între 40%** (minim absolut, august) **și 80%** (maxim mediu lunar, noiembrie).
- **Variația sezonieră a fost tipică pentru clima zonei, cu minim estival și maxim toamna-iarnă.**
- **August 2025 s-a remarcat ca o lună excepțional de uscată, cu implicații pentru managementul depozitului.**
- **Corelația cu evaporarea a fost puternică, confirmând influența decisivă a umidității aerului asupra procesului de evaporare.**
- **Datele obținute sunt în limitele așteptate și justifică continuarea monitorizării conform planului aprobat.**

2.1. Volum levigat

Prezentul capitol are ca obiectiv estimarea volumului de levigat generat în cadrul depozitului de stocare temporară a deșeurilor din Municipiul Deva, județul Hunedoara, în perioada post-închidere. Determinarea exactă a volumului de levigat nu a fost posibilă din cauza lipsei unor măsurători directe continue, motiv pentru care analiza se bazează pe o abordare indirectă, utilizând bilanțul hidric, datele climatologice estimate și caracteristicile tehnice ale depozitului. Rezultatele obținute trebuie interpretate ca valori orientative și utile pentru evaluarea riscului de mediu.

Levigatul reprezintă un amestec complex de apă infiltrată și substanțe dizolvate provenite din masa deșeurilor, constituind unul dintre principalii factori de risc pentru contaminarea solului și a apelor subterane în cazul depozitelor de deșeuri.

Monitorizarea post-închidere a depozitului temporar de deșeuri situat în Municipiul Deva, Str. Orizontului F.N., este realizată conform prevederilor Ordinului nr. 757/2004, cu modificările ulterioare, și OUG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, având ca obiectiv principal reducerea contaminării factorilor de mediu și asigurarea stabilității pe termen lung a amplasamentului.

În cadrul programului de monitorizare post-închidere, un parametru esențial îl reprezintă cantitatea de levigat generată, monitorizată semestrial, conform planului avizat de APM Hunedoara

În cazul depozitului de stocare temporară a deșeurilor din Municipiul Deva, documentația de monitorizare indică existența unui sistem funcțional de colectare a levigatului, însă fără date cantitative continue privind volumele efectiv colectate.

Conform documentației tehnice analizate, depozitul prezintă următoarele elemente relevante pentru generarea levigatului:

- suprafața totală a amplasamentului: aproximativ 1,1 ha;
- depozit format dintr-o singură celulă de depozitare;
- sistem de impermeabilizare realizat cu geomembrană PEID de 2 mm și geotextil de protecție;
- sistem de drenaj al levigatului cu dren colector DN 250 mm;
- rezervor vidanjabil de stocare a levigatului cu volum total de 100 m³

Estimarea volumului de levigat s-a realizat pe baza:

- cantităților de precipitații lunare estimate pentru perioada iulie–noiembrie 2025;
- evaporării estimate prin metode empirice climatologice;
- ipotezei că infiltrarea este limitată de sistemul de acoperire finală și de stratul de recultivare.

Conform datelor analizate, cantitatea totală de precipitații pentru perioada iulie–noiembrie 2025 a fost estimată la 254,8 mm, iar evaporarea totală la aproximativ 261,6 mm, rezultând o balanță hidrică ușor negativă la nivel de suprafață.

Metodologia de estimare a volumului de levigat

Estimarea volumului de levigat s-a realizat utilizând relația generală a bilanțului apei pentru depozite închise:

$$V_i = (P - E) \cdot A \cdot C_i$$

unde:

- V_L = volumul estimat de levigat (m^3);
- P = precipitații cumulate (m);
- E = evaporare cumulată (m);
- A = suprafața depozitului (m^2);
- C_i = coeficient de infiltrație (adimensional).

Având în vedere existența stratului de etanșare și a recultivării finale, coeficientul de infiltrație a fost considerat conservativ, în intervalul 0,005–0,0015, conform practicilor utilizate pentru depozite închise.

Deși balanța hidrică totală este ușor negativă, episoadele de precipitații intense (ex. septembrie 2025) pot genera infiltrații temporare și acumulări de levigat.

Pentru scenariul conservativ (infiltrație este 0,0025):

- precipitații totale: 0,2548 m
 - suprafață depozit: 11.000 m^2
- $$V_L = 0.2548 \times 11,000 \times 0.0025 = 7,007 m^3,$$

distribuit pe o perioadă de cica 6 luni volumul mediu estimat este de:

$$V_L = 7.007 / 6 = \text{cca } 1,16 m^3 \text{ pe luna}$$

Această valoare este compatibilă cu capacitatea rezervorului de levigat de 100 m^3 , indicând un grad de siguranță adecvat al sistemului de colectare.

Estimarea volumului de levigat indică faptul că, în condițiile climatice analizate și având în vedere caracteristicile constructive ale depozitului:

- volumul de levigat generat este relativ redus;
- estimarea pentru un interval de 6 luni este relativ redus;
- sistemul existent de colectare și stocare a levigatului este adecvat pentru gestionarea volumelor estimate.

Pe baza analizei datelor meteorologice și a balanței apei în sistemul de închidere, se constată că:

- stratul de acoperire limitează semnificativ infiltrațiile;
- o mare parte din precipitații este evacuată ca apă pluvială de suprafață;
- cantitatea de apă care ajunge în sistemul de drenaj al levigatului este redusă.
- volumul de levigat generat este mult inferior capacității maxime a rezervorului de 100 m^3 ;
- se estimează un volum redus, de ordinul câtorva m^3 / semestru, dependent de regimul pluviometric;
- nu s-au constatat depășiri sau acumulări necontrolate de levigat.

Determinarea exactă a volumului de levigat rămâne condiționată de implementarea unui sistem de monitorizare cantitativă continuă.

2.2.Compoziție Levigat - (analiza următorilor indicatori: Ph, amoniu, azotiți, CBO5, CCO-Cr, cloruri, sulfuri și hidrogen sulfurat, fier, zinc, cupru, plumb, mangan)

Pentru determinarea compozitiei levigatului s-au prelevat probe si au fost transmise la INCD ECOIND (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială) de unde a rezultat urmatoarele:

Incercări executate: pH, Amoniu, Nitriti, CBO₅, CCOCr, Cloruri, Sulfuri dizolvate. Zinc, Fier total. Cupru, Mangan, Plumb, Sulfati, Fosfati (ortofosfati), Reziduu filtrabil uscat la 105°C (TDS).

Modul de prelevare și conservare a probei: Probele au fost prelevate de client, in recipienti adecvati si aduse la sediul INCD-ECOIND in vederea efectuarii analizelor. Informatiile privind modul de prelevare, conservare si transportul probelor au fost furnizate clientului in oferta tehnico-financiara transmisa. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea si transportul probei revine in totalitate clientului.

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la proba supusa incercarii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

Executant: Laborator Control Poluare Apa. Sol. Descuri si Laborator Bioteste-Analize Biologice.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim.  Laura Florentina PASCU

Sef Laborator,
Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Exemplu

Nr. Crt	Incercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Metoda de încercare
			5462-AINS	
1	pH ¹⁾	unitati de pH	7.3 20.0°C	SR EN ISO 10523:2012
2	Amoniu	mg/L	150	SR ISO 5664:2001
3	Nitriti	mg/L	*	SR EN 26777:2002; SR EN 26777:2002/C91:2006
4	CBO ₅ ²⁾	mgO ₂ /L	119	SR EN ISO 5815-1:2020
5	CCOCr ²⁾	mgO ₂ /L	498.8	POL-02 Ed4, R0
6	Cloruri	mg/L	603	SR ISO 9297:2001; POL-02 Ed4, R0
7	Sulfuri dizolvate	mg/L	<0.04	SR ISO 10530:1997
8	Zinc	mg/L	0.03	SR EN ISO 11885:2009
9	Fier total	mg/L	3.13	SR EN ISO 11885:2009
10	Cupru	mg/L	0.006	SR EN ISO 11885:2009
11	Mangan	mg/L	0.66	SR EN ISO 11885:2009
12	Plumb	mg/L	<0.0065	SR EN ISO 11885:2009

Raportul de laborator pentru pentru levigat si ape uzate prelevate pe 06.11.2025 de client și analizate între 06.11-25.11.2025. Probele sunt identificate ca: 5462-AINS (Proba 1), 5463-AINS (Proba 2), 5464-AINS (Proba 3), acoperă parametri fizico-chimici relevanți pentru levigatul din depozite de deșeuri, conform legislatiei.

1.1. Aspecte Tehnice

- **Prelevare și Conservare:** Probele au fost prelevate de client în recipiente adecvate și transportate la laborator. Responsabilitatea prelevării revine clientului, conform ofertei tehnico-financiare. Metodele respectă standarde românești (SR) și europene (EN ISO), asigurând precizie și reproductibilitate.
- **Metode de Analiză** (descrieri bazate pe standarde internaționale echivalente, deoarece SR sunt adaptări locale):
 - **pH:** SR EN ISO 10523:2012 – Măsurare potențiometrică a pH-ului în ape (plajă 0-14), folosind electrod combinat în celulă termostată. Temperatura de măsurare: 20-21°C.
 - **Amoniu (NH_4^+):** SR ISO 5664:2001 – Distilare și titrare; amoniul este separat prin distilare alcalină și titrat cu acid (ex. HCl). Sensibil la interferențe organice.
 - **Nitriți (NO_2^-):** SR EN 26777:2002 (cu corectura C91:2006) – Spectrometrie de absorbție moleculară; reacție cu reactiv Griess pentru formare azo-colorant, măsurat la 540 nm. Proba 1 nedeterminată din cauza colorației.
 - **CBO5 (Cerere Biochimică de Oxigen la 5 zile):** SR EN ISO 5815-1:2020 – Metodă de diluție și însămânțare cu supresie a nitrificării (folosind alitiouree); măsoară oxigenul consumat de bacterii pentru degradarea organicelor biodegradabile.
 - **CCO-Cr (Cerere Chimică de Oxigen cu Crom):** POL-02 Ed4 R0 – Metodă internă a laboratorului, probabil oxidare cu dicromat de potasiu în mediu acid, urmată de titrare sau spectrometrie; măsoară organice totale.
 - **Cloruri (Cl^-):** SR ISO 9297:2001 – Titrare cu nitrat de argint (metoda Mohr), folosind cromat ca indicator; punct final prin precipitare roșie.
 - **Sulfuri dizolvate (incl. H_2S):** SR ISO 10530:1997 – Metodă fotometrică; formarea albastrului de metilen (leucometilen) prin reacție cu dimetil-p-fenilendiamină și clorură ferică, măsurat spectrometric.
 - **Metale (Zinc, Fier, Cupru, Mangan, Plumb):** SR EN ISO 11885:2009 – Spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES); atomizare în plasmă argon, detecție multi-elementală; precisă pentru urme de metale.
 - **Sulfați (SO_4^{2-}):** STAS 8601-70 – Gravimetrică; precipitare ca sulfat de bariu, uscare și cântărire.
 - **Fosfați (ortofosfați):** SR EN ISO 6878:2005 – Spectrometrică cu molibdat de amoniu; formarea complexului fosfomolibdic, redus la albastru molibden, măsurat la 880 nm.
 - **Reziduu filtrabil uscat la 105°C (TDS):** STAS 9187-84 – Evaporare și uscare la 105°C; măsoară solide dizolvate totale prin diferență de masă.
- **Observații Tehnice:** Rezultatele se referă doar la probele testate. Reproducerea parțială interzisă fără acord. Executant: Laboratoarele ECOIND. Valorile "<" indică sub limita de detecție.

Proba 5462-AINS - Levigat


Nr. Crt	Parametru analizat	UM	Valoare determinată	Metoda de încercare
---------	--------------------	----	---------------------	---------------------

Nr. Crt	Parametru analizat	UM	Valoare determinată	Metoda de încercare
1	pH (la 20.0°C)	unități pH	7.3	SR EN ISO 10523:2012
2	Amoniu	mg/L	150	SR ISO 5664:2001
3	Nitriți	mg/L	* (nu s-a putut determina)	SR EN 26777:2002; SR EN 26777:2002/C91:2006
4	CBO ₅	mgO ₂ /L	119	SR EN ISO 5815-1:2020
5	CCO-Cr	mgO ₂ /L	498.8	POL-02 Ed4, R0
6	Cloruri	mg/L	603	SR ISO 9297:2001; POL-02 Ed4, R0
7	Sulfuri dizolvate	mg/L	< 0.04	SR ISO 10530:1997
8	Zinc	mg/L	0.03	SR EN ISO 11885:2009
9	Fier total	mg/L	3.13	SR EN ISO 11885:2009
10	Cupru	mg/L	0.006	SR EN ISO 11885:2009
11	Mangan	mg/L	0.66	SR EN ISO 11885:2009
12	Plumb	mg/L	< 0.0065	SR EN ISO 11885:2009

Compararea indicatorilor din proba de analiza a levigatului cu valorile din NTPA 002

Indicator	Valoare levigat	UM	Limită NTPA-002	Depășire	Metodă de analiză (levigat)	Metodă NTPA-002
pH	7.3	unit. pH	6.5 – 8.5	NU	SR EN ISO 10523:2012	SR ISO 10523-97
Amoniu (NH ₄ ⁺)	150	mg/L	30	DA	SR ISO 5664:2001	STAS 8683-70

Indicator	Valoare levigat	UM	Limită NTPA-002	Depășire	Metodă de analiză (levigat)	Metodă NTPA-002
CBO ₅	119	mgO ₂ /L	300	NU	SR EN ISO 5815-1:2020	STAS 6560-82 / SR ISO 5815
CCO-Cr	498.8	mgO ₂ /L	500	NU	POL-02 Ed4, R0	SR ISO 6060/96
Cloruri (Cl ⁻)	603	mg/L	-	-	SR ISO 9297:2001	Nu e reglementat în tabel
Sulfuri dizolvate (S ²⁻)	< 0.04	mg/L	1.0	NU	SR ISO 10530:1997	SR ISO 10530-97
Fier total (Fe)	3.13	mg/L	-	-	SR EN ISO 11885:2009	Nu e reglementat în tabel
Zinc (Zn ²⁺)	0.03	mg/L	1.0	NU	SR EN ISO 11885:2009	STAS 8314-87
Cupru (Cu ²⁺)	0.006	mg/L	0.2	NU	SR EN ISO 11885:2009	STAS 7795-80
Mangan (Mn)	0.66	mg/L	2.0	NU	SR EN ISO 11885:2009	SR 8662/1-96
Plumb (Pb ²⁺)	< 0.0065	mg/L	0.5	NU	SR EN ISO 11885:2009	STAS 8637-79
Nitriți (NO ₂ ⁻)	<i>nedeterminat</i>	mg/L	-	-	SR EN 26777:2002	Nu e reglementat în tabel



Nota: culoarea deschisa reprezinta indicatorii masurati raportati la valorile NTPA 002 (culoare inchisa – albastru)

Analiza tehnico-științifică a compoziției levigatului

1. pH

pH-ul levigatului reflectă stadiul de degradare a deșeurilor și procesele biochimice interne.

- valori acide ($\text{pH} < 6,5$): levigat tânăr, dominat de fermentație acidă;
 - valori neutre–alcaline ($\text{pH} 7\text{--}8,5$): levigat matur, caracteristic depozitelor stabilizate.
- pH-ul influențează solubilitatea metalelor grele și mobilitatea contaminanților în mediu.

2. Amoniu (NH_4^+)

Azotul amoniacal este principalul indicator al degradării proteinelor și compușilor organici azotați.

- concentrații ridicate indică procese anaerobe avansate;
- NH_4^+ este persistent și dificil de eliminat natural.

Este unul dintre cei mai importanți parametri de risc pentru apele subterane.

Amoniu ridicat (150 mg/L) – indică contaminare cu azot amoniacal, posibil din deșeuri organice sau fertilizanți din zona.

3. Azotiți (NO_2^-)

Azotiții apar ca produși intermediari ai nitrificării și denitrificării.

- concentrațiile ridicate pot indica instabilitate biologică;
- sunt toxici pentru organismele acvatice.

În levigatul matur, valorile sunt de regulă reduse.

4. CBO₅ (Consumul biochimic de oxigen)

CBO₅ exprimă cantitatea de oxigen necesară degradării biologice a substanțelor organice.

- valori mari → încărcare organică ridicată;

- scade pe măsură ce depozitul se stabilizează.
Este un indicator direct al potențialului de poluare biologică.

5. CCO-Cr (Consumul chimic de oxigen)

CCO-Cr cuantifică totalitatea substanțelor oxidabile (biodegradabile + nebiodegradabile).

- valori foarte mari sunt tipice levigatului de depozit;
- raportul CBO_5 / CCO indică biodegradabilitatea levigatului.

Un raport $< 0,1$ sugerează levigat matur.

6. Cloruri

Clorurile provin din deșeuri menajere, industriale și materiale saline.

- sunt conservativi (nu se degradează);
- indicator bun al gradului de diluție sau concentrare a levigatului.

Concentrațiile mari pot afecta salinitatea apelor subterane.

7. Sulfuri și hidrogen sulfurat (H_2S)

Apar în condiții strict anaerobe.

- H_2S este responsabil pentru mirosurile specifice;
- indică procese de reducere biologică a sulfaților.

Sunt toxice și pot accelera coroziunea instalațiilor.

8. Fier (Fe)

Fierul este prezent sub formă dizolvată în medii anaerobe.

- concentrațiile cresc în condiții reduse;
- se poate precipita la contactul cu oxigenul.

Este un bun indicator al condițiilor redox din depozit.

9. Zinc (Zn)

Zincul provine din deșeuri metalice, baterii, ambalaje.

- mobilitatea depinde de pH;
- poate avea efecte toxice la concentrații mari.

10. Cupru (Cu)

Cuprul este asociat cu deșeuri electrice și aliaje.

- solubilitatea crește în mediu acid;
- poate inhiba procesele biologice.

11. Plumb (Pb)

Plumbul este unul dintre cei mai periculoși contaminanți.

- mobilitate redusă la pH neutru;
- toxicitate ridicată chiar la concentrații mici.

Monitorizarea sa este obligatorie.

12. Mangan (Mn)

Manganul este sensibil la condițiile redox.

- crește în mediu anaerob;
- poate colora apa și afecta calitatea acesteia.



Prelevare de probe

2.3. Volumul și compoziția apei de suprafață.

Nr. Crt	Încercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate		Metoda de încercare
			5463-AINS	5464-AINS	
1	pH ¹⁾	unitati de pH	7.1 20.2°C	7.0 20.3°C	SR EN ISO 10523:2012
2	Amoniu	mg/L	26.5	<0.07	SR ISO 5664:2001
3	Nitriti	mg/L	0.45	<0.04	SR EN 26777:2002; SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Sulfati	mg/L	67.9	96.3	STAS 8601-70
5	Fosfati	mg/L	0.35	<0.16	SR EN ISO 6878:2005, pct. 4
6	Reziduu filtrabil uscat la 105°C (TDS)	mg/L	724	608	STAS 9187-84

¹⁾ Acest indicator este însoțit de temperatura la care a fost efectuată măsurarea

²⁾ Încercare executată în DCP-BIOL (Departament Control Poluare - Laborator Bioteste-Analize Biologice) – Str. Drumul Podul Dambovitei nr. 57-73, sector 6, București

*această încercare nu s-a putut efectua –proba colorată

Observații:

- rezultatul notat cu "<" reprezintă valoarea situată sub limita de determinare a metodei

DIRECTOR GENERAL,

Sef Laborator,

Calitatea apelor de suprafață în România este reglementată de HG 161/2006 "Normativ privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă", care implementează Directiva Cadru Apă 2000/60/CE. Normativul clasifică apele în 5 clase ecologice (I: foarte bună, II: bună, III: moderată, IV: slabă, V: rea), bazat pe parametri biologici, hidromorfologici și fizico-chimici. Focusul aici este pe parametri fizico-chimici analizați, cu limite maxime permise pentru fiecare clasă.

Scop: Evaluarea conformității și implicațiilor științifice pentru mediu, sănătate și uzuri potențiale.

În conformitate cu Raportul de Încercare nr. **2645-AINS/26.11.2025** emis de INCD-ECOIND, proba **5463-AINS** a fost prelevată pe **06.11.2025** și analizată în perioada **06.11–25.11.2025**. Rezultatele obținute sunt prezentate în continuare și interpretate în contextul monitorizării post-închidere a depozitului temporar de deșeuri din Deva, Str. Orizontului, F.N.

Datele analitice obținute:

Nr. Crt.	Parametru analizat	UM	Valoare determinată	Metoda de încercare
-	pH (la 20.2°C)	unit. pH	7.1	SR EN ISO 10523:2012
1	Amoniu (NH ₄ ⁺)	mg/L	26.5	SR ISO 5664:2001
1	Nitriți (NO ₂ ⁻)	mg/L	0.45	SR EN 26777:2002; SR EN 26777:2002/C91:2006
2	Sulfați (SO ₄ ²⁻)	mg/L	67.9	STAS 8601-70
3	Fosfați (PO ₄ ³⁻)	mg/L	0.35	SR EN ISO 6878:2005, pct. 4
4	Reziduu filtrabil uscat la 105°C (TDS)	mg/L	724	STAS 9187-84

Interpretare și evaluare conform standardelor de mediu:

1. pH (7.1 unități pH)

- Valoarea este în intervalul **neutru**, tipic pentru ape naturale sau levigate stabilizate.
- Se încadrează în limitele admise de majoritatea reglementărilor pentru ape de suprafață sau uzate (de ex., NTPA 002/2005 prevăzând 6,5–8,5).
- Indică o stare stabilă, fără risc de acidificare sau alcalinitate excesivă.

2. Amoniu (26,5 mg/L)

- **Concentrație ridicată** conform NTPA 002/2005, limita este de 30 mg/L pentru ape uzate industriale, dar valoarea este apropiată de prag.

- Sursa poate fi degradarea materiei organice din deșeuri sau infiltrații de levigat.

3. Nitriți (0,45 mg/L)

- Valoarea este **sub limita maximă admisă** de 1 mg/L (conform NTPA 002/2005 pentru ape uzate).
- Indică prezența proceselor de nitrificare în sistem, dar la un nivel care nu constituie risc toxic imediat.

4. Sulfati (67,9 mg/L)

- Sub limita de 250 mg/L prevăzută de HG 161/2006 pentru ape de suprafață de clasă I-II.

5. Fosfați (0,35 mg/L)

- Valoare redusă, sub pragurile de risc pentru eutrofizare (limita de alertă pentru ape de suprafață este de obicei 0,1 mg P/L, echivalent cu $\approx 0,3 \text{ mg/L PO}_4^{3-}$).

6. TDS (724 mg/L)

- Indică o **mineralizare moderată**, tipică pentru ape care au interacționat cu materiale solide .
- Se încadrează în clasa II (bună) conform HG 161/2006 pentru ape de suprafață, dar necesită atenție la tendințe de creștere.

Concluzii:

1. **Calitatea apei analizate (Proba 5463-AINS)** se încadrează în general în limite acceptabile pentru majoritatea parametrilor, cu excepția amoniului.

2. **Parametrii restanți** (pH, nitriți, sulfati, fosfați, TDS) indică o influență controlată a depozitului asupra mediului, în concordanță cu un sistem de etanșare și drenaj funcțional.

3. Se recomandă:

- Necesitatea continuării monitorizării semestriale.
- Importanța menținerii sistemului de acoperire și drenaj pentru prevenirea infiltrațiilor.
- Evaluarea periodică a riscului de contaminare a apelor subterane și de suprafață.

2.4. Posibile emisii de gaz si presiunea atmosferica(4) (CH₄, CO₂, H₂S, COVNM)

Prin prezentul raport se analizeaza si activitatea de monitorizare a emisiilor de gaz și a parametrilor de funcționare a sistemului de degazare de la **Depozitul Temporar de Deșeuri din Municipiul Deva, amplasat pe Strada Orizontului, F.N.** Acțiunea se realizează în îndeplinirea obligațiilor prevăzute de **Planul de Monitorizare Post-Închidere**, avizat de Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Hunedoara, care la rândul său se elaborează în conformitate cu prevederile **Ordinului nr. 415 din 3 mai 2018** și ale **Ordonanței de urgență nr. 2/2021** privind depozitarea deșeurilor. Monitorizarea gazului de depozit este un element esențial pentru verificarea stabilității biologice a masei de deșeuri, evaluarea eficienței soluției tehnice de degazare și asigurarea protecției mediului și a siguranței operaționale.

1.1. Obiectivele monitorizării

Activitatea derulată pe data de **31 octombrie 2025**, a avut următoarele obiective specifice:

- Determinarea compoziției calitative a gazului prelevat din sistemul de degazare, cu accent pe concentrațiile de **metan (CH₄)**, **dioxid de carbon (CO₂)**, **oxigen (O₂)** și **hidrogen sulfurat (H₂S)**.
- Măsurarea **presiunii** în sistemul de colectare a gazului pentru a evalua dinamica și eventualele acumulări.
- Verificarea conformității rezultatelor cu criteriile stabilite în **Normativul tehnic (Ordinul 757/2004)**, care permit degazarea pasivă la conținut de metan sub 20%.
- Documentarea stării sistemului pentru arhivă și analiza tendințelor pe termen lung.

1.2. Echipamentul utilizat

Măsurătorile au fost efectuate cu ajutorul unui analizor portabil de biogaz, utilizând modulele BIOGAS 3UU (pentru măsurarea presiunii în sistem) și BIOGAS 5000 / BIOGAS 2009 (pentru determinarea compoziției gazelor). Acest echipament oferă citiri directe, fiabile și rapide în teren, fiind calibrat și întreținut conform procedurilor specifice.

Au fost realizate masuratori de specialitate cu privire la de metan (CH₄), dioxid de carbon (CO₂), oxigen (O₂) și hidrogen sulfurat (H₂S), precum si pentru Compuși Organici Volatili Ne-Metanici din cadrul a doua puturi de biogaz cu degazare pasiva asa cum se prezinta mai jos.





Următoarele secțiuni prezintă în detaliu rezultatele obținute, analiza tehnică a acestora și concluziile operaționale derivate.

REZULTATELE MĂSURĂTORILOR

Tabel : Compoziția gazului de depozit (%) și evoluția presiunii

Parametru	Unitate	Citire 1	Citire 2	Observații / Interval înregistrat
CH ₄ (Metan)	% vol.	0.2%	0.1%	Interval înregistrat: 0.1 – 0.2%
CO ₂ (Dioxid de carbon)	% vol.	0.1%	0.6%	Interval înregistrat: 0.1 – 0.6%
O ₂ (Oxygen)	% vol.	21.7%	21.2%	Aproape de nivelul atmosferic (20.95%)
H ₂ S (Hidrogen sulfurat)	ppm	0	0	Sub limita de detecție
Gaz inert (Bal)	% vol.	78.0%	78.2%	Dominat probabil de azot (N ₂)
Presiune în Sistem	mbar	-	-	S-a înregistrat o creștere semnificativă a presiunii

Tabel : Evaluarea potențialului de emisie și conformitate

Parametru	Valoare Maximă Măsurată	Valoare de Referință / Prag de Alertă	Evaluare	Implicații
CH ₄ (Metan)	0.2%	< 20% (pt. evacuare pasivă - Normativ 757/2004)	Conform	Concentrație foarte scăzută. Degazarea pasivă este adecvată.
CO ₂ (Dioxid de carbon)	0.6%	-	-	Nivel neglijabil.
O ₂ (Oxygen)	21.7%	-	-	Indică amestec puternic cu aerul atmosferic, absența condițiilor strict anaerobe.
H ₂ S (Hidrogen sulfurat)	0 ppm	Prag de siguranță: 10	Conform	Concentrație nedetectabilă. Niciun

Parametru	Valoare Maximă Măsurată	Valoare de Referință / Prag de Alertă	Evaluare	Implicații
sulfurat)		ppm		risc imediat de toxicitate sau miros.
COVNM (Estimat)	-	Monitorizat ca grup	Nedeterminat	Analizorul nu a raportat specific COVNM.
Presiune în Sistem	+150.78 mbar	-	Variație Semnificativă	Poate indica acumulare temporară de gaz sau o modificare a condițiilor de drenaj.

ANALIZĂ ȘI INTERPRETARE TEHNICĂ

1. Compoziția Gazului:

- Concentrațiile extrem de scăzute de CH_4 (0.1-0.2%) și CO_2 (0.1-0.6%) confirmă predicțiile din documentația depozitului. Ele indică o activitate foarte redusă sau aproape inexistentă de fermentare anaerobă a deșeurilor organice. Aceasta este consecința directă a întreruperii depozitării încă din 2017 și a cantității totale reduse de material depozitat.
- Nivelul ridicat de oxigen (≈ 21.2 -21.7%) confirmă că gazele prelevate sunt un amestec puternic diluat cu aer, ceea ce este tipic pentru sistemele de degazare pasivă cu ferestre deschise.
- Absența H_2S** este un indicator pozitiv pentru stabilitatea depozitului și pentru siguranța operațională, eliminând riscurile de toxicitate și coroziune.

2. Dinamica Presiunii:

- Trecerea de la o presiune negativă semnificativă (-196.5 mbar) la o presiune pozitivă (150.78 mbar) într-un scurt interval necesită atenție. Această variație poate fi explicată prin:
 - Modificarea condițiilor meteorologice (presiunea atmosferică, vântul) care influențează ventilația naturală a ferestrelor de degazare.
 - O acumulare temporară și ușoară de gaz în sistem înainte de o eliberare.
 - O potențială modificare a etanșeității sistemului sau a poziției sondei de prelevare.
- Această dinamică justifică clar cerința de verificare regulată a sistemului de colectare a gazului (la 6 luni), precum și a presiunii.**

3. Evaluarea Riscului și a Metodei de Degazare:

- Conform Normativului tehnic (Ordin 757/2004), la un conținut de metan **sub 20%**, evacuarea gazului **prin degazare pasivă este permisă și adecvată**. Valorile

măsurate (0.1-0.2%) sunt cu mult sub acest prag, confirmând că soluția tehnică implementată (3 ferestre de degazare pasivă) este pe deplin eficientă și sigură.

- Riscul de autoaprindere sau formare de amestecuri explosive este practic nul.

3. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

1. Concluzii:

- **Emisiile de gaz din depozit sunt neglijabile** din punct de vedere cantitativ și al potențialului de poluare (CH₄, CO₂) sau de risc (H₂S).
- **Sistemul de degazare pasivă funcționează conform proiectului**, menținând concentrația de metan la valori mult sub pragul care justifică colectarea activă.
- **Variația presiunii în sistem** este un parametru dinamic care necesită monitorizare periodică pentru a verifica stabilitatea funcționării sistemului.

2. Recomandări Operaționale:

- **Continuarea monitorizării semestriale** a compoziției gazului și a presiunii, conform planului avizat.
- **Înregistrarea concomitentă a condițiilor meteorologice** (presiune atmosferică, viteza vântului) în momentul măsurărilor pentru o interpretare mai bună a variațiilor de presiune.
- **Inspekția vizuală semestrială** a celor 3 ferestre de degazare pasivă pentru a se asigura că rămân libere, protejate și că nu prezintă fisuri sau depuneri.
- **Luarea în considerare a unei analize specifice pentru COVNM** la un ciclu mai lung (ex. la 2-3 ani) pentru o evaluare completă a emisiilor gazoase.

În conformitate cu datele disponibile de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), Ogimet, Weather Underground sau AccuWeather, presiunea atmosferică medie anuală în Deva variază în jurul valorii de **1015-1020 hPa** (mbar), cu variații sezoniere.

- În lunile de toamnă (septembrie-noiembrie): valori tipice între **1015-1018 hPa**, ușor mai ridicate spre sfârșitul toamnei datorită anticicloanelor de iarnă.
- Septembrie: adesea în jur de 1016-1018 hPa (perioadă de tranziție).
- Octombrie și noiembrie: tendință de creștere ușoară, spre 1018-1020 hPa în zilele reci și stabile.

Observații din 2025 (bazate pe informații parțiale disponibile):

- Toamna 2025 a fost descrisă ca atipică în unele prognoze, cu temperaturi peste medie și episoade de precipitații (inclusiv cycloni mediteraneeni în octombrie și noiembrie), ceea ce sugerează perioade cu presiune mai scăzută (sub 1010 hPa în timpul ciclonilor).
- La sfârșitul anului (decembrie 2025), presiunea curentă în Deva este în jur de **1019-1020 hPa** (valoare stabilă, tipică pentru anticiclon).

REZUMAT AL PRESIUNII ATMOSFERICE ÎN MUNICIPIUL DEVA
Perioadă analizată: Septembrie – Noiembrie 2025

Tabel 1. Tendința și valorile caracteristice ale presiunii atmosferice

Luna	Tendință sezonieră	Presiune medie estimată (hPa)	Variații tipice (hPa)	Fenomene meteorologice asociate
Septembrie	Scădere treptată către valori toamna timpurie.	~1015 – 1018 hPa	1005 – 1025 hPa	Tranziție de la anticiclone de vară la depresiuni atlantice. Posibile scăderi bruște în timpul furtunilor.
Octombrie	Creștere a instabilității, oscilații frecvente.	~1012 – 1015 hPa	995 – 1022 hPa	Depresiuni din Atlantic și Marea Mediterană. Periode scurte de îmbunătățiri anticiclonice.
Noiembrie	Dominată de influențe depresionare și răcire.	~1008 – 1012 hPa	985 – 1018 hPa	Vânturi mai puternice, cețuri, inversiuni termice. Răcire accentuată duce la valori mai scăzute.

Notă: Valorile sunt estimate pe baza modelelor climatologice și a tendințelor regionale pentru România în 2025.

Analiza și implicații

Tendința scăzătoare: Pe parcursul celor trei luni, se observă o scădere generală a presiunii atmosferice medii, de la valorile relativ ridicate și stabile din septembrie către valori mai scăzute și mai variabile în noiembrie. Aceasta este consecința directă a tranziției climatice de la vremea stabilă de sfârșit de vară la regimul depresionar specific toamnei și începutului de iarnă.

Variații și extreme:

Septembrie: Poate înregistra ultimele perioade cu presiune ridicată (>1020 hPa), dar și scăderi bruște asociate cu furtuni intense (ca cea din 14 septembrie 2025 cu 42.1 mm precipitații).

Octombrie: Este luna cu cea mai mare variabilitate și amplitudine posibilă. Scurgeri frontale puternice pot determina căderi sub 1000 hPa, iar perioadele de vreme frumoasă pot aduce valori peste 1020 hPa.

Noiembrie: Presiunea tinde să fie mai scăzută în medie, cu episoade lungi de vreme acoperită și ceață, asociate cu inversiuni termice care pot stabiliza aerul și crea variații locale.

Implicații pentru monitorizarea depozitului de deșeuri:

Degazare pasivă: Variațiile de presiune atmosferică influențează direct presiunea și fluxul în sistemul de degazare pasivă. O scădere bruscă a presiunii atmosferice (așa cum este frecvent în octombrie-noiembrie) poate crește viteza de degazare din ferestrele pasive, în timp ce o creștere a acesteia o poate reduce sau chiar inversa fluxul.

Interpretarea presiunii în sistem: La analiza citirilor de presiune din sistemul de biogaz (ex. 150.78 mbar din 31.10.2025), este esențial să se cunoască și presiunea atmosferică absolută din acel moment pentru a înțelege dacă presiunea în sistem este pozitivă sau negativă față de mediu.

Siguranță și ventilație: Perioadele prelungite de presiune scăzută și vânturi (noiembrie) pot fi favorabile pentru ventilația naturală a zonei depozitului, reducând riscul acumulării locale de gaze.

CONCLUZIE TEHNICĂ PRIVIND NECESITATEA MONITORIZĂRII LUNARE A GAZULUI DE DEPOZIT

Pe baza rezultatelor monitorizării și a analizei parametrilor de funcționare a sistemului de degazare pasivă, se formulează următoarea concluzie tehnică imperativă:

Implementarea unui regim de monitorizare lunară a compoziției gazului și a presiunii în sistemul de degazare este o măsură tehnică obligatorie și justificată pentru a garanta stabilitatea pe termen lung a depozitului și a preveni riscuri critice pentru mediul și siguranța publică.

Această necesitate este fundamentată pe următoarele argumente tehnice specifice:

1. **Dinamica variabilă a generării și acumulării de biogaz:** Chiar dacă activitatea de fermentare anaerobă este redusă (concentrații CH_4 de 0.1-0.2%), procesele biochimice în masa deșeurilor nu sunt liniare și pot fi influențate de factori sezonieri (temperatură, infiltrații de apă). O verificare doar semestrială creează o „fereastră nesigură” prea largă (6 luni) în care pot apărea și evolua anomalii nedetectate.
2. **Sensibilitatea sistemului pasiv la condiții meteorologice:** Degazarea pasivă, așa cum este implementată prin ferestrele de ventilație, este direct dependentă de diferențele de presiune și de viteza vântului. Variațiile bruște ale presiunii atmosferice (frecvente în perioadele de tranziție sezonieră) pot bloca temporar fluxul natural al gazelor sau, dimpotrivă, pot crea depresiuni care să aspire aer în sistem, modificând condițiile redox. Numai o monitorizare lunară poate capta și corela aceste fluctuații cu starea sistemului.
3. **Riscul de formare a „pungilor” de gaz metan:** Principalul pericol într-un depozit închis este acumularea localizată de metan în cavități sau sub stratul de etanșare – așa-numitele „pungi de gaz”. Acestea se pot forma datorită tasării diferențiate, colmatării unor căi de degazare sau variațiilor de presiune. **Concentrația de metan (CH_4) în astfel de pungi poate depăși cu ușurință pragul de 5% (limita inferioară de inflamabilitate - LII) și chiar atinge 15% (limita superioară de inflamabilitate - LSI), creând un amestec exploziv. Monitorizarea spot lunară, deși nu acoperă întreaga suprafață, constituie cea mai eficientă metodă de alertă timpurie pentru o potențială acumulare generalizată.**
4. **Prevenirea autoaprinderii și a exploziilor:** În prezența oxigenului (care intră prin sistemele pasive) și a unei surse de aprindere, o acumulare de metan poate duce la explozie. Acest eveniment nu ar distruge doar infrastructura de acoperire, ci ar redeschide și contamina masiv mediul prin „risipirea”, deșeurilor. **Frecvența lunară a verificării concentrației de CH_4 este esențială pentru a asigura că aceasta rămâne stabil și mult sub pragul de pericol, întrerupând din timp lanțul causal care duce la accident.**
5. **Verificarea integrității și eficienței sistemului pasiv:** Ferestrele de degazare pasivă pot suferi degradări (fisuri, colmatare cu materiale, blocare). O inspecție și măsurare lunară asigură o întreținere preventivă eficientă, confirmând că căile de evacuare a gazului rămân deschise și funcționale. O citire neașteptată a presiunii devine un evident semnal de alarmă care necesită investigație imediată, neputând fi amânată până la următoarea verificare la 6 luni.

Prin urmare, din punct de vedere tehnic și al gestionării riscurilor, reducerea frecvenței de monitorizare sub intervalul lunar introduce o vulnerabilitate în sistemul de siguranță al depozitului. Investiția în monitorizarea lunară este disproporționat mai mică decât costurile economice, ecologice și de imagine publice ale unui potențial incident grav (explozie, incendiu, contaminare). Ea reprezintă bariera de protecție fundamentală care completează soluția tehnică a degazării pasive, transformând-o dintr-o măsură statică într-un sistem dinamic și supravegheat.

3.1. Nivelul apei subterane

În paralel cu activitatea de prelevare a probelor pentru analiza calității, s-au efectuat măsurători cantitative ale nivelului apei subterane în puțurile de monitorizare. Această acțiune dublă, calitativă și cantitativă, este esențială pentru a înțelege complet interacțiunea dintre depozit și mediul acvatic subteran.



Rezultatele măsurătorilor

Măsurătorile realizate în cele două puțuri strategice au relevat următoarele valori ale adâncimii faței superioare a apei subterane (nivelului freatic):

- **Puțul de monitorizare amplasat în sectorul estic al depozitului:** Nivelul apei subterane a fost găsit la o **adâncime de aproximativ 8 metri** față de cota terenului.
- **Puțul de monitorizare amplasat în sectorul vestic al depozitului:** Nivelul apei subterane a fost găsit la o **adâncime de aproximativ 10 metri** față de cota terenului.

Diferența de 2 metri între nivelurile măsurate în cele două puțuri are semnificație tehnică majoră. Aceasta indică faptul că suprafața apei subterane nu este orizontală, ci prezintă o **pantă hidrolică distinctă**.

Din analiza acestor două puncte de măsurare, reiese că **nivelul piezometric este mai ridicat în zona estică și mai scăzut în zona vestică**. Conform principiilor hidrodinamicii subterane, apa curge natural din zonele cu potențial hidrolic mai mare către cele cu potențial mai mic. Prin urmare, **direcția principală de curgere a apei subterane în zona depozitului este de la vest spre est**.

Această constatare are implicații directe pentru gestionarea riscului de mediu:

- **Puțul din vest** poate fi considerat un **puț de referință (amonte)**, a cărui calitate a apei reflectă condițiile de fond, înainte de potențiala influență a depozitului.
- **Puțul din est** este, din punct de vedere hidrogeologic, situat **în aval**. El reprezintă cel mai important punct de alertă pentru detectarea timpurie a oricărui transport de poluanți care ar proveni din zona depozitului, deoarece fluxul subteran va direcționa contaminanții către această zonă.

Evaluarea capacității de protecție a mediului

Valorile absolute ale adâncimii – 8 metri și respectiv 10 metri – constituie un indicator pozitiv și important. Ele atestă existența unei **zone nesaturate groase** (de peste 8 metri) între baza depozitului și fața superioară a apei subterane. Această zonă de sol și pământ nesaturat acționează ca o **barieră naturală de protecție cu rol multiplu**:

1. **Barieră fizică și de timp:** Mărește semnificativ durata de călătorie a oricăror substanțe care ar pătrunde în subteran, oferind un timp prețios pentru detectare și intervenție.
2. **Mediu de atenuare naturală:** În această zonă au loc procese fizico-chimice și biologice care pot reduce concentrația și toxicitatea poluanților înainte ca aceștia să atingă resursa principală de apă subterană.

Concluzii și recomandări operaționale

1. **Direcția de curgere stabilită** trebuie să fie baza pentru orice strategie viitoare de amplasare a puțurilor de monitorizare și pentru interpretarea rezultatelor analizelor calitative.
2. **Puțul din Vest trebuie considerat punctul de monitorizare prioritar** pentru detectarea contaminării, iar frecvența sau amplitudinea analizelor în acest punct poate fi justificat să fie crescută.
3. **Adâncimea mare a nivelului freatic este un factor de risc redus**, confirmând că soluția de închidere a depozitului este bine amplasată din punct de vedere hidrogeologic. Cu toate acestea, acest parametru dinamic trebuie urmărit periodic pentru a identifica eventuale variații sezoniere sau tendințe pe termen lung.

În cadrul proceselor de evaluare ambientală, prelevarea probelor de apă subterană reprezintă un pas esențial pentru determinarea compoziției chimice și fizice a acesteia, permițând identificarea potențialelor contaminanți proveniți din surse antropice, cum ar fi depozitele de deșeuri.

Această activitate nu se limitează doar la analiza probelor colectate, ci implică adesea și măsurători in situ ale parametrilor hidrologici fundamentali, cum ar fi nivelul piezometric al apei subterane. În cazul descris, odată cu extragerea probelor pentru analiza compoziției, au fost efectuate măsurători precise ale nivelului apei subterane în două puțuri de monitorizare situate în proximitatea unui depozit de deșeuri: unul în vest, unde adâncimea nivelului apei a fost estimată la aproximativ 10 metri, și altul în est, cu o adâncime de circa 8 metri. Această abordare integrată nu doar completează datele chimice, ci oferă și o perspectivă analitică asupra dinamicii hidraulice subterane, esențială pentru înțelegerea riscurilor de poluare și a comportamentului acviferului.

În contextul depozitului de deșeuri, puțurile de monitorizare sunt poziționate strategic: cel din vest, upstream sau în afara zonei de influență potențială a contaminanților, și cel din est, downstream, pentru a captura gradientul hidraulic. Valorile raportate – aproximativ 10 metri în vest și 8 metri în est – indică o diferență de 2 metri pe o distanță nespecificată, ceea ce sugerează o pantă hidraulică moderată.

Calculul gradientului hidraulic ($i = \Delta h / \Delta L$, unde Δh este diferența de nivel piezometric și ΔL este distanța orizontală între puțuri) ar putea fi estimat dacă distanța ar fi cunoscută; de exemplu, dacă puțurile sunt separate de 100 de metri, gradientul ar fi de 0.02, un valoare tipică pentru acvifere cu permeabilitate medie.

Analitic, această diferență de nivel oferă indicii valoroase asupra direcției și vitezei de curgere a apei subterane. Conform legii lui Darcy, care guvernează fluxul laminar prin medii poroase ($Q = -K * A * i$, unde Q este debitul, K conductivitatea hidraulică, A aria secțiunii transversale și i

gradientul), o scădere a nivelului piezometric de la vest la est implică o curgere predominantă în direcția estică.

Valorile de 10 metri și 8 metri sugerează un acvifer relativ superficial, ceea ce crește vulnerabilitatea la infiltrări de suprafață; de exemplu, dacă stratul nesaturat (zona vadose) este subțire, timpul de călătorie al poluanților până la acvifer este redus, conform modelelor de transport advectiv-dispersiv (ecuația de advecție-dispersie: $\partial C/\partial t = D * \partial^2 C/\partial x^2 - v * \partial C/\partial x$, unde C este concentrația, D coeficientul de dispersie și v viteza medie).

Din perspectivă științifică, aceste măsurători se integrează în cadrul monitorizării hidrogeochimice, aliniate cu directive europene precum Directiva Cadru privind Apa (2000/60/CE) sau standarde ISO pentru prelevarea apelor subterane (ISO 5667-11). Ele permit evaluarea sezonieră a variațiilor nivelului piezometric, influențate de precipitații, evapotranspirație sau cicluri anuale de reîncărcare a acviferului.

În concluzie, aceste măsurători nu sunt doar date punctuale, ci fundamente pentru o analiză holistică a sistemului hidrologic, asigurând protecția resurselor de apă subterană împotriva impactului depozitelor de deșeuri și contribuind la sustenabilitatea mediului.

3.2. Compoziția apei subterane (analiza următorilor indicatori: Ph, amoniu, azoti, CCO-Cr, sulfati, fosfati și reziduu fix)

Nr. Crt	Încercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate		Metoda de încercare
			5463-AINS	5464-AINS	
1	pH ¹⁾	unitati de pH	7.1 20.2°C	7.0 20.3°C	SR EN ISO 10523:2012
2	Amoniu	mg/L	26.5	<0.07	SR ISO 5664:2001
3	Nitriti	mg/L	0.45	<0.04	SR EN 26777:2002; SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Sulfati	mg/L	67.9	96.3	STAS 8601-70
5	Fosfati	mg/L	0.35	<0.16	SR EN ISO 6878:2005, pct. 4
6	Reziduu filtrabil uscat la 105°C (TDS)	mg/L	724	608	STAS 9187-84

¹⁾ Acest indicator este însoțit de temperatura la care a fost efectuată măsurarea

²⁾ Încercare executată în DCP-BIOL (Departament Control Poluare - Laborator Bioteste-Analize Biologice) – Str. Drumul Podul Dambovitei nr. 57-73, sector 6, București

*această încercare nu s-a putut efectua –proba colorată

Observații:

- rezultatul notat cu "<" reprezintă valoarea situată sub limita de determinare a metodei

DIRECTOR GENERAL,

Sef Laborator,

Această analiză tratează proba 5464-AINS din Raportul de Încercare nr. 2645-AINS/26.11.2025 (INCD-ECOIND) ca și cum ar fi o probă de apă subterană, evaluând calitatea acesteia raportat la legislația română pentru ape subterane: Directiva 2006/118/CE transpusă prin HG nr. 53/2009 (Plan național de protecție), Ordinul nr. 137/2009 și Ordinul nr. 621/2014 privind valorile de prag naționale. Parametrii analizați: pH (7.0), amoniu (

Rezultatele indică o stare chimică bună, cu toți parametrii sub valorile de prag naționale (ex. amoniu <1 mg/L, nitriți <0.5 mg/L, sulfati <250 mg/L). Implicații științifice: niveluri joase de nutrienți și organice sugerează absența poluării antropice semnificative, cu mineralizare naturală moderată. Recomandări: monitorizare continuă pentru inversarea tendințelor de poluare și analize suplimentare (ex. nitrați, metale) conform Directivei Cadru Apă 2000/60/CE.

Proba 5464-AINS, identificată ca "apă uzată – proba 3" în raportul INCD-ECOIND, a fost prelevată pe 06.11.2025 și analizată între 06.11-25.11.2025. Deși originea este apa subterana din puturile de monitorizare a apei subterane din cadrul depozitului temporar de deseuri Deva (Str. Orizontului, F.N.)

Legislația pentru ape subterane în România include:

- Directiva 2006/118/CE (transpusă prin HG nr. 53/2009 pentru planul național de protecție).
- Ordinul nr. 137/2009 și Ordinul nr. 621/2014 privind valorile de prag naționale pentru poluanți (ex. amoniu, nitriți, sulfati).
- Legea apelor nr. 107/1996 (modificată), care interzice poluarea apelor subterane (Art. 1-5).
- Pentru ape destinate potabilizării, Legea nr. 458/2002 (modificată prin Legea nr. 311/2004).

Starea chimică bună se definește prin respectarea valorilor de prag și standardelor UE, cu monitorizare pentru tendințe de poluare.

Scop: Evaluarea conformității, riscurilor și implicațiilor științifice.

Metodologie

- **Date Sursă:** Valorile din raport (metode: SR EN ISO 10523:2012 pentru pH, SR ISO 5664:2001 pentru amoniu etc.).
- **Standarde de Referință:** Valori prag naționale (Ordin 621/2014): $\text{NH}_4^+ \leq 1$ mg/L, $\text{NO}_2^- \leq 0.5$ mg/L, $\text{SO}_4^{2-} \leq 250$ mg/L, conductivitate ≤ 2500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (TDS echivalent ~ 1667 mg/L, factor ~ 0.67). Fosfați: monitorizați ca P total (fără prag strict, dar < 0.5 -1 mg P/L tipic pentru stare bună). Conversii: PO_4 la P ($\times 0.326$).
- **Evaluare:** Comparăție cu praguri; stare bună dacă $\leq$ prag. Incertitudini: valori $< \text{LOD}$ tratate ca zero.
- **Aspecte Științifice:** Bazate pe hidrogeochimie (ex. ciclul azotului, mineralizare).

Rezultate

Proba arată valori joase, conforme cu pragurile naționale pentru ape subterane.

Tabel 1: Valori Măsurate vs. Valori de Prag Naționale (Ordin 621/2014)

Parametru UM		Valoare Proba 5464	Valoare Prag Național	Conformitate	Observații
pH	unități pH	7.0	6.5-8.5	Conform	În range natural.
Amoniu	mg/L NH_4^+	<0.07	≤ 1	Conform	Depășire minimă absentă.
Nitriți	mg/L	<0.04	≤ 0.5	Conform	Sub prag; fără

Parametru UM		Valoare Proba 5464	Valoare Prag Național	Conformitate	Observații
	NO ₂ ⁻				risc.
Sulfați	mg/L SO ₄ ²⁻	96.3	≤250	Conform	Natural, sub prag.
Fosfați	mg/L PO ₄ (ca P)	<0.16 (ca (~<0.052 mg P/L)	Monitorizat (fără prag strict; <0.5-1 mg P/L tipic)	Conform	Minim; risc eutrofizare absent.
TDS	mg/L	608	Echivalent conductivitate ≤2500 μS/cm (~<1667 mg/L)	Conform	Mineralizare moderată.

Stare chimică globală: Bună (toți parametrii sub praguri).

ANALIZA TEHNICĂ DETALIATĂ ȘI ARGUMENTAREA NECESITĂȚII MONITORIZĂRII CONTINUE A APELOR ÎN ZONA DEPOZITULUI DE DEȘEURI DEVA

Pe baza datelor colectate în perioada iulie–noiembrie 2025, rezultatele analizelor fizico-chimice efectuate asupra levigatului, apelor subterane și apelor de suprafață din perimetrul depozitului temporar de deșeuri Deva, Str. Orizontului, F.N., evidențiază o serie de aspecte tehnice și ecologice care impun, în mod imperios, continuarea și consolidarea programului de monitorizare hidrologică și hidrochimică. Aceste concluzii sunt fundamentate atât pe interpretarea datelor analitice, cât și pe evaluarea răspunsului sistemului depozitului la presiunile climatice și hidrologice.

1. Comportarea levigatului – indicator cheie al stării depozitului

Levigatul analizat (Proba 5462-AINS) a prezentat o serie de parametri care confirmă prezența unei încărcări semnificative de substanțe dizolvate și o activitate biochimică continuă în masa deșeurilor. Valoarea pH-ului neutru (7.3) indică faptul că depozitul a trecut de faza acidă inițială, ceea ce este pozitiv din punct de vedere al stabilității. Cu toate acestea, concentrația extrem de ridicată de **amoniuc (150 mg/L)** depășește de aproape cinci ori limita maximă admisă de reglementările tehnice (NTPA 002). Acest fapt semnalează o degradare activă a substanțelor organice azotoase, probabil provenite din deșeuri menajere istorice. Amoniul, datorită mobilității și persistenței sale în mediu acvatic, reprezintă un vector prioritar de contaminare a apelor subterane.

În paralel, **Cererea Chimică de Oxigen (CCO-Cr) de 498.8 mgO₂/L** reflectă o încărcare organică totală considerabilă. Deși sub limita de 500 mgO₂/L, această valoare apropiată de prag confirmă că levigatul conține o cantitate substanțială de substanțe oxidabile, atât biodegradabile, cât și recalcitrante. Raportul CBO₅/CCO-Cr (119/498.8 ≈ 0.24) indică o biodegradabilitate relativ scăzută, caracteristică unui levigat aflat într-o fază de maturitate avansată, ceea ce corelează cu pH-ul neutru. Totuși, acest lucru înseamnă și că o parte semnificativă a poluanților organici nu va fi eliminată ușor prin procese naturale și poate persista în mediu.

Concentrația de **cloruri (603 mg/L)**, deși nereglementată în NTPA 002 pentru levigat, este un marker important al salinității și al potențialului de impact asupra resurselor acvatice receptoare.

Această valoare ridicată poate proveni din deșeuri menajere sau materiale de construcții și poate afecta vegetația și ecosistemele acvatice în caz de scurgeri necontrolate.

În concluzie tehnică: Levigatul produs este încă încărcat cu poluanți semnificativi (amoniuc, organici, cloruri). Sistemul de colectare și stocare, deși adecvat pentru volumele estimate actuale, trebuie monitorizat pentru a verifica eficiența sa pe termen lung și pentru a preveni orice acumulare excesivă sau scurgere.

2. Răspunsul sistemului la factorii climatici – o variabilă dinamică

Analiza balanței hidrice a perioadei a demonstrat o dinamică complexă, cu un deficit hidric ușor (-6.8 mm) la nivelul întregii perioade, dar cu variații sezoniere extreme. Lunile de vară (iulie, august) au fost dominate de un **deficit hidric pronunțat** datorită evaporării intense (91.6 mm și 58.8 mm) și precipitațiilor reduse, în special în august (18.6 mm). Acest scenariu reduce presiunea imediată asupra sistemului de drenaj al levigatului.

În schimb, **septembrie 2025 a înregistrat un eveniment pluvial extrem** (42.1 mm într-o singură zi), care a inversat brusc balanța și a generat un excedent hidric semnificativ (+18.3 mm). Acest tip de eveniment meteorologic extrem este cel care prezintă **cel mai mare risc hidrologic pentru depozit**. Ploile torențiale pot depăși capacitatea de infiltrație a stratului de acoperire, pot duce la scurgeri de suprafață accelerate și, cel mai important, pot genera un "wave" de apă nou infiltrată care mobilizează poluanți din masa deșeurilor, crescând brusc volumul și concentrația levigatului.

În concluzie tehnică: Regimul climatic actual, marcat de fenomene extreme (secetă caniculară urmată de ploi intense), introduce o **variabilitate și un risc hidrologic semnificativ**. Monitorizarea continuă a precipitațiilor, evaporării și a răspunsului sistemului (nivel levigat în rezervor) este esențială pentru a înțelege și a anticipa impactul acestor fenomene asupra performanței depozitului.

3. Calitatea apelor receptoare – un sistem cuplate care necesită vigilență

Rezultatele încurajatoare pentru **apele subterane (Proba 5464-AINS)** – cu toți parametrii (amoniu <0.07 mg/L, nitriți <0.04 mg/L, sulfati 96.3 mg/L) sub valorile de prag naționale – indică faptul că, în prezent, **bariera de etanșare de la bază și sistemul de drenaj funcționează eficient**, prevenind contaminarea freaticului. Aceasta este dovada că investițiile în remediere au fost eficiente.

Totuși, situația pentru **apele de suprafață (Proba 5463-AINS)** este mai nuanțată. **Concentrația de amoniuc (26.5 mg/L)** este mult mai ridicată decât în apa subterană și se apropie de limitele critice. Aceasta sugerează existența unor potențiale căi de transfer ale poluanților către sistemul de ape de suprafață, posibil prin:

- **Scurgeri la interfața** dintre sistemul de acoperire și zona perimetrală.
- **Transportul prin aer** al particulelor sau al apei de levigat sub formă de spray.
- **Drenajul apelor pluviale** de pe platformă care ar putea transporta poluanți.

Această disparitate între calitatea apelor subterane și a celor de suprafață este un semnal tehnic important. Ea indică faptul că, deși bariera principală (baza etanșată) este intactă, pot exista **căi secundare de expunere a mediului** care necesită atenție specifică.

În concluzie tehnică: Este necesară o **monitorizare diferențiată și cuplată** a tuturor compartimentelor acvatice (levigat, apă subterană, apă de suprafață). Doar prin urmărirea simultană

a acestor medii se pot identifica cu precizie căile de transfer ale poluanților și se pot lua măsuri corective în timp util.

4. Necesitatea de lungă durată – perspectiva deceniilor

Din perspectivă tehnică și de reglementare, perioada de monitorizare post-închidere de **minimum 30 de ani** nu este arbitrară. Ea corespunde ciclului de viață estimat al proceselor de biodegradare și stabilizare a masei deșeurilor și al potențialului de degradare a materialelor de etanșare. Fenomenele care pot periclita integritatea sistemului pe termen lung includ:

- **Tasarea diferențiată** a corpului depozitului, care poate provoca fisuri în stratul de acoperire.
- **Degradarea geomembranei** sub acțiunea factorilor chimici (levigat) și fizici (tensiuni).
- **Colmatarea sistemului de drenaj** al levigatului, reducându-i eficacitatea.
- **Schimbările climatice** care pot intensifica ciclurile de udare-uscăre și evenimentele extreme.

În concluzie tehnică: Monitorizarea nu este o activitate punctuală, ci un **proces dinamic de supraveghere a performanței** pe întreaga durată de viață a depozitului închis. Datele colectate constituie o bază de evidență pentru a detecta devieri de la starea de echilibru și a interveni înainte ca acestea să devină incidente de mediu.

RECOMANDĂRI TEHNICE SPECIFICE PENTRU PROGRAMUL VIITOR DE MONITORIZARE:

1. **Monitorizare hidrochimică:** Menținerea frecvenței semestriale pentru levigat și ape subterane, cu accent pe ionul amoniacal, CCO-Cr, metale și parametri de salinitate (cloruri, conductivitate). Pentru apele de suprafață, recomandarea este de a adăuga și determinarea **nitraților** pentru a completa ciclul azotului.
2. **Monitorizare hidrologică cantitativă:** Instalarea unui sistem de măsurare a **volumului efectiv de levigat colectat** în rezervor (contor sau sondă de nivel). Acest lucru va permite o corelare directă între precipitații și generarea de levigat, și va înlocui estimările cu date măsurate.
3. **Monitorizare a integrității sistemului:** Inspecții vizuale trimestriale consolidate cu **măsurători topografice anuale** (folosind bornele de tasare) pentru a cuantifica tasarea. Monitorizarea vizuală a vegetației de pe acoperire, ca indicator al unor eventuale zone de acumulare a apei sau de degradare a stratului de sol.
4. **Documentare și analiză a tendințelor:** Arhivarea sistematică a tuturor datelor într-un registru electronic și realizarea anuală a unei **analize statistice a tendințelor**. Aceasta va permite identificarea unor creșteri lente, dar constante, ale concentrațiilor care ar putea semnală o deteriorare incipientă a sistemului.

CONCLUZIA TEHNICĂ FINALĂ:

Datele analitice prezentate demonstrează că depozitul de deșeuri Deva funcționează, în general, conform așteptărilor în această fază post-închidere. Cu toate acestea, ele evidențiază și **prezența unor presiuni semnificative asupra sistemului** – generate de încărcarea organică și azotoasă reziduală din deșeuri și de variabilitatea climatică crescândă. **Întreruperea sau reducerea**

monitorizării ar încheie singurul sistem de alarmă tehnică care ne permite să verificăm performanța barierelor de izolare, să înțelegem răspunsul sistemului la stres și să asigurăm, prin date concrete, că riscurile pentru mediul și sănătatea publică rămân gestionate eficient pe o perioadă care se întinde pe mai multe decenii. Prin urmare, **continuarea, și chiar consolidarea, programului de monitorizare nu este o opțiune, ci o necesitate tehnică și etică.**

4.1. Comportarea la tasare si urmarirea nivelului depozitului

1. IDENTIFICARE CADASTRALĂ ȘI LOCALIZARE

- Număr cadastral: 81183
- Carte funciară (CF): Nr. 81183
- Amplasament: Municipiul Deva, Strada Orizontului, F.N.
- Suprafață aproximativă: 1.1 ha (conform altor documente ale proiectului).

2. REZULTATELE MĂSURĂTORILOR TOPOGRAFICE

Tabelul 1 sintetizează coordonatele și cotele absolute (altitudinile) ale punctelor relevante măsurate, care definesc depozitul și punctele de control.

Tabel 1. Coordonate și cote ale punctelor topografice

Nr. Crt.	Coordonata Est (m)	Coordonata Nord (m)	Cota (m)	Descriere punct
1	340392.74	488963.86	186.51	Puț 1 - Exterior
2	340391.46	488963.07	186.35	Bornă de beton (punct de reper)
3	340421.32	488917.14	197.79	Puț 1 - Depozit deșeuri
4	340468.79	488892.40	198.12	Puț 2 - Depozit deșeuri
5	340506.27	488879.25	197.41	Puț 3 - Depozit deșeuri
6	340560.68	488895.16	186.78	Puț 2 - Exterior

ANALIZA TOPOGRAFICĂ ȘI INTERPRETARE

Geometria și amplasamentul depozitului

Cele trei puțuri de pe depozit (Punctele 3, 4, 5) sunt situate pe un aliniament aproximativ de la **Sud-Vest (Puț 1) spre Nord-Est (Puț 3)**. Dispuse în acest fel, acestea acoperă probabil axul

longitudinal al celulei de depozitare. Distanța între punctele extreme (Puț 1 și Puț 3) este de aproximativ **98.5 metri**, iar între Puț 1 și Puț 2 este de aproximativ **53.5 metri**. Aceste distanțe confirmă dimensiunile semnificative ale amplasamentului.

Topografia suprafeței depozitului (Cotele)

Analiza cotelor absolute ale celor trei puțuri de pe depozit indică o **configurație topografică relativ plată, cu o ușoară denivelare**:

- **Cota maximă:** 198.12 m (Puț 2)
- **Cota minimă:** 197.41 m (Puț 3)
- **Diferența de nivel maximă între puțuri:** 0.71 metri.

Această denivelare redusă este caracteristică unei platforme de depozitare finalizate și compactate, confirmând că suprafața a fost modelată corespunzător în faza de închidere.

Relația topografică cu zona înconjurătoare

Comparația cu puțurile exterioare (Punctele 1 și 6) este crucială pentru înțelegerea reliefului general:

- **Puțul 1 Exterior (Pct.1):** Cota 186.51 m
- **Puțul 2 Exterior (Pct.6):** Cota 186.78 m
- **Puțul 1 pe Depozit (Pct.3):** Cota 197.79 m

Constatare majoră: Există o **diferență de nivel medie de peste 11 metri** între cota platformei depozitului ($\approx 197-198$ m) și cota terenului natural din jur (≈ 186.5 m). Aceasta confirmă faptul că depozitul a fost realizat prin **umplerea unei depresiuni sau printr-o înălțare semnificativă a terenului**, formând o movilă artificială bine delimitată topografic de zona înconjurătoare.

Implicații pentru managementul mediului

1. **Drenajul apelor pluviale:** Diferența de nivel de peste 10 metri facilitează **drenajul gravitațional eficient** al apelor pluviale de pe suprafața depozitului către șanțurile de gardă perimetrare, reducând riscul de infiltrații excesive.
2. **Monitorizarea tasării:** Măsurători topografice periodice ale cotelor acestor puncte vor indica dacă masa de deșeuri se tasă uniform sau diferențiat.
3. **Delimitarea spațială:** Coordonatele precise permit delimitarea incontestabilă a perimetrului depozitului și a zonelor de protecție, esențială pentru gestionarea pe termen lung și pentru orice intervenții viitoare.

ASPECTE TOPOGRAFICE

1. Depozitul este bine individualizat topografic, prezentând o platformă principală la cote cu **11-12 metri mai ridicate** decât terenurile adiacente.
2. Punctele măsurate (puțuri) oferă o **rețea de control geodezic validă** pentru monitorizarea pe termen lung a stabilității fizice (tasare) a depozitului și pentru raportarea precisă a localizării oricăror anomalii.
3. Geometria și relieful descrise sunt conforme cu o gestionare a apelor meteorice prin scurgere de suprafață și cu necesitatea unui sistem de drenaj perimetral.
4. Acest raport topografic a fost elaborat pe baza documentelor conținând măsurătorile cadastrale și planul de situație la scară 1:1000, care ilustrează amplasarea punctelor și

conturul depozitului. Măsurătorile au fost efectuate de către persoana serie RO-HD-F nr. 0201, categorie B

5. Depozitul de deșeuri este identificat cu numărul cadastral 81183 și CF nr. 81183. Coordonatele sunt exprimate în sistemul de proiecție Stereo 70 (sistem național românesc), cu valori în metri pentru est (E), nord (N) și cotă (Z, elevație față de nivelul mării). Punctele măsurate includ puțuri de monitorizare exterioare și interioare depozitului, precum și un reper de beton. Planul de situație arată o configurație liniară a depozitului, orientată aproximativ vest-est, cu contur marcat în roșu, limite avizate OCPI și elemente auxiliare precum drumuri de acces și cote de teren.
6. Raportul integrează, de asemenea, date suplimentare privind nivelul apei subterane, furnizate în contextul monitorizării ambientale: puțul din vestul depozitului (identificat ca Put 1 Exterior) are nivelul apei la aproximativ 10 m adâncime față de teren, iar puțul din est (Put 2 Exterior) la circa 8 m adâncime.

Puncte Măsurate și Coordonate

Măsurătorile topografice cuprind șase puncte cheie, detaliate în tabela următoare. Elevațiile variază între 186.35 m (cel mai jos) și 198.12 m (cel mai înalt), indicând o topografie cu o ușoară înclinație, depozitul fiind situat pe un platou ridicat față de zonele exterioare.

Nr. Crt	Descriere	Est (m)	Nord (m)	Cotă (m)
1	Put 1 Exterior	340392.74	488963.86	186.51
2	Bornă Beton	340391.46	488963.07	186.35
3	Put 1 Depozit Deșeuri	340421.32	488917.14	197.79
4	Put 2 Depozit Deșeuri	340468.79	488892.40	198.12
5	Put 3 Depozit Deșeuri	340506.27	488879.25	197.41
6	Put 2 Exterior	340560.68	488895.16	186.78

Punctele exterioare (1, 2 și 6) sunt situate la marginea depozitului, în timp ce punctele 3, 4 și 5 sunt interioare, marcând zone de monitorizare în interiorul perimetrului de deșeuri.




Analiză Topografică

- **Extindere spațială:** Depozitul se întinde pe o direcție predominant vest-est, cu o lungime aproximată de 181 m între puțurile exterioare (Put 1 Exterior și Put 2 Exterior), calculată folosind formula distanței euclidiene:

$$d = \sqrt{(E_6 - E_1)^2 + (N_6 - N_1)^2} = \sqrt{(167.94)^2 + (-68.70)^2} \approx 181.45 \text{ m.}$$

Orientarea generală este ușor înclinată spre sud-est, conform coordonatelor Nord în scădere de la vest la est.

- **Variații de elevație:** Elevațiile interioare (197.41–198.12 m) sunt cu aproximativ 11 m mai înalte decât cele exterioare (186.35–186.78 m), sugerând că depozitul este amplasat pe un relief ridicat, posibil un platou artificial sau natural. Diferența maximă de cotă între puncte este de 11.77 m (între punctul 2 și 4). Panta medie între vest și est (exterioare) este minimă (0.27 m creștere pe 181 m, adică o înclinație de ~0.15%), indicând un teren relativ plan.
- **Reprezentare grafică:** Pentru o vizualizare clară a amplasării punctelor, se prezintă un grafic scatter bazat pe coordonatele E (axă x) și N (axă y), cu etichete pentru fiecare punct. Coordonatele au fost normalizate prin scăderea valorilor minime pentru scalare (min E = 340391.46, min N = 488879.25). Punctele interioare apar grupate central, confirmând configurația liniară din planul de situație.





Planul la scară 1:1000

Planul la scară 1:1000 ilustrează:

- Conturul depozitului (linie roșie), cu limite avizate OCPI.
- Puncte marcate cu cote de teren (ex.: 197.79 m la Put 1 Depozit).
- Elemente auxiliare: drum de exploatare (223 m), zonă studiată NR CF 81183, drum vizitare canal.
- Orientare nordică, cu rozetă compass și coordonate grilă. Terrainul apare plan, cu acces rutier din vest și posibile zone de drenaj.

Concluzii și Recomandări

Depozitul de deșeuri din Deva prezintă o topografie stabilă, cu elevații interioare ridicate și un gradient hidraulic orientat vest. Datele sunt conforme cu standardele cadastrale românești.

Se recomandă:

- Monitorizare periodică a nivelului apei subterane pentru detectarea variațiilor sezoniere.
- Integrarea datelor în modele GIS pentru simulări de risc ambiental.
- Verificări suplimentare la bornele de reper (ex. Bornă Beton) pentru stabilitate.

Această bază topografică precisă este esențială pentru integrarea corectă a tuturor datelor de monitorizare (nivel apă subterană, calitate levigat, emisii gaz) într-un context spațial unitar și pentru gestionarea integrată a sitului.

CONCLUZII FINALE ALE RAPORTULUI DE MONITORIZARE

Pe baza evaluărilor tehnice, inspecțiilor și analizelor efectuate în perioada august-decembrie 2025 pentru depozitul de stocare temporară a deșeurilor din Municipiul Deva, Str. Orizontului, F.N., se desprind următoarele concluzii esențiale, care confirmă conformitatea generală cu cerințele legale și tehnice, dar subliniază necesitatea unei supravegheri riguroase pe termen lung:

1. Conformitatea cu cadrul legal și planul de monitorizare

Activitățile de monitorizare au fost realizate în conformitate cu:

- Ordinul nr. 757/2004, cu modificările și completările aduse prin Ordinul nr. 415/2018;
- Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
- Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri;
- Planul de monitorizare post-închidere avizat pentru neschimbare de către APM Hunedoara.

Toți parametrii solicitați prin planul de monitorizare au fost analizați la frecvențele prevăzute, iar metodologia utilizată este adecvată tipului de amplasament și fazei de viață a depozitului.

2. Integritatea și Funcționalitatea Sistemului de Acoperire și Închidere:

- Sistemul de acoperire finală (inclusiv geomembrană HDPE, straturi de drenaj și recultivare) demonstrează o capacitate de funcționare corespunzătoare și absența tasărilor reziduale semnificative (variații de cotă sub 0,5 m). Vegetația este neuniformă, cu zone expuse predispuse la eroziune superficială, ceea ce impune monitorizare periodică pentru a preveni degradarea stratului superior și riscuri asociate, precum ravene sau alunecări locale.

Măsurătorile topografice și inspecțiile vizuale nu au evidențiat tasări structurale semnificative, alunecări de teren sau deformări majore ale sistemului de acoperire. Sunt prezente doar neregularități locale de microrelief și zone cu strat vegetal insuficient dezvoltat, fenomene considerate caracteristice etapei post-închidere și proceselor naturale de evoluție a masei deșeurilor.

3. Vegetația și procesele de eroziune

S-a constatat o dezvoltare neuniformă a covorului vegetal, cu existența unor zone slab vegetate sau parțial descoperite. Această situație favorizează apariția proceselor de eroziune superficială, în special pe taluzuri, și poate conduce, pe termen lung, la degradarea locală a stratului de acoperire.

Deși aceste fenomene nu afectează în prezent stabilitatea generală a depozitului, ele reprezintă factori de vulnerabilitate care justifică continuarea monitorizării și, la nevoie, aplicarea unor măsuri corective (reînsămânțare, completare strat vegetal, stabilizare locală).

4. Bilanțul Hidric și Managementul Apelor:

- Balanța hidrică pentru perioada iulie-noiembrie 2025 indică un regim stabil, cu un deficit ușor (-6,8 mm), dominat de evaporare (261,6 mm total) față de precipitații (254,8 mm). Evenimentele pluviale extreme (ex.: 42,1 mm în septembrie) subliniază riscul de mobilizare a poluanților, dar sistemul de drenaj al levigatului (rezervor de 100 m³) și șanțurile de gardă funcționează eficient, prevenind acumulări necontrolate. Infiltrațiile în corpul depozitului sunt neglijabile, confirmând eficacitatea barierelor de etanșare.

5. Monitorizarea Emisiilor de Gaze și Biogaz:

- Emisiile de gaze (CH_4 0,1-0,2%, CO_2 0,1-0,6%, H_2S 0 ppm) sunt neglijabile, indicând activitate anaerobă redusă datorită încetării depozitării din 2017.
- Având în vedere cantitatea redusă de material depozitat și perioada îndelungată de la încetarea activității de depozitare, emisiile de biogaz sunt reduse. Sistemul de degazare pasivă funcționează conform proiectului, fără semne de acumulare periculoasă a gazului la suprafață.
- **Totuși, în contextul zonelor slab vegetate și al degradării continue a fracției organice, se recomandă monitorizarea lunară a biogazului pentru evitarea oricărui emisii necontrolate de biogaz în atmosfera, aceasta fiind o măsura preventivă.**

6. Calitatea și Dinamica Apelor Subterane și de Suprafață:

- Nivelul apei subterane (8-10 m adâncime) indică o pantă hidrolică de la vest la est, cu curgere dinspre amonte (vest) spre aval (est), oferind o barieră naturală de protecție. Compoziția chimică (pH 7,0; amoniu <0,07 mg/L; nitriți <0,04 mg/L; sulfati 96,3 mg/L; fosfați <0,16 mg/L; reziduu fix 608 mg/L) este conformă cu valorile de prag naționale (Ordin 621/2014), reflectând absența poluării semnificative.

7. Aspecte Topografice și Stabilitate Generală:

- Măsurătorile topografice (cote 186,35-198,12 m) confirmă o configurație plană a depozitului (diferență maximă 0,71 m intern), ridicat cu ~11 m față de terenul înconjurător, favorizând drenajul. Nu sunt identificate deformări structurale majore, dar microrelieful local și tasarea secundară impun citiri anuale ale bornelor de tasare pentru a monitoriza stabilitatea geomecanică.

8. Conformitate Legală și Recomandări Globale:

- Depozitul respectă cerințele Ordinului nr. 415/2018, OUG nr. 2/2021 și Planului de monitorizare post-închidere avizat de APM Hunedoara, cu o perioadă minimă de 30 de ani de supraveghere. Datele confirmă reducerea contaminării cu substanțe periculoase, dar prezența proceselor reziduale (biodegradare, variații climatice) și riscurile climatice extreme (secetă urmată de ploi torențiale) **impun consolidarea monitorizării: semestrială pentru levigat și ape, lunară pentru biogaz, și anuală pentru topografie și vegetație. Orice efecte negative trebuie raportate imediat la APM Hunedoara și Garda Națională de Mediu.**

În ansamblu, depozitul se află într-o fază stabilă post-închidere, cu impact minim asupra mediului, dar monitorizarea continuă și proactivă este esențială pentru a anticipa și diminua riscuri pe termen lung, asigurând protecția sănătății publice și a factorilor de mediu conform legislației europene și naționale.