

**„MODERNIZAREA TROTUARELOR ÎN ZONA BULEVARDULUI
22 DECEMBRIE, ÎNTRE BULEVARDUL NICOLAE BĂLCESCU
ȘI ZONA DACIA SERVICE DIN MUNICIPIUL DEVA”**

VOLUM LISTE DE CANTITĂȚI

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

MODERNIZAREA TROTUARELOR IN ZONA BD 22 DECEMBRIE INTRE
BD N BALCESCU SI ZONA DACIA SERVICE, MUN DEVA

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei	lei
1.2	Amenajarea terenului	3	4
1.2.001	Lista de Device		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.3.001	Lista de Device		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	Lista de Device		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.1.001	Lista de Device		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		

FORMULAR F1

OBIECTIV
Lista de Devis

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei	lei
		3	4
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant



=====

Formularul F3

Obiectivul: 0115 000000115 LUCRARI
 Obiectul: 0004 4 MODERNIZAREA TROTUARELOR IN
 ZONA BD 22 DECEMBRIE INTRE BD
 N BALCESCU SI ZONA DACIA
 SERVICE, MUN DEVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 1.2 AMENAJAREA TERENULUI

Categoria de lucrari: 0115

=====

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 DG04B1 M 274.000
 DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE
 BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON

002 TRI1AA01C1 TONA 34.300
 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.1

003 DG06A1 M.C. 213.200
 SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
 POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA
 IMBRAC CAROSAB

004 TSC35A32 100 MC. 2.132
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30
 M

005 TRA01A05P TONA 546.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0115 000000115 LUCRARI
 Obiectul: 0004 4 MODERNIZAREA TROTUARELOR IN
 ZONA BD 22 DECEMBRIE INTRE BD
 N BALCESCU SI ZONA DACIA
 SERVICE, MUN DEVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 1.3 AMENAJARE PROTECTIA MEDIULUI

Categoria de lucrari: 0115

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSH04B1 MP. 1484.000
 MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT
 VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN
 MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.20C

002 TSH09A1 100 MP. 14.840
 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE
 ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

003 TSH12B1 100 MP. 14.840
 UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA
 CISTERNA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0115 000000115 LUCRARI
 Obiectul: 0004 4 MODERNIZAREA TROTUARELOR IN
 ZONA BD 22 DECEMBRIE INTRE BD
 N BALCESCU SI ZONA DACIA
 SERVICE, MUN DEVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 4.1 TROTUAR PARTEA DREAPTA 813 M

Categoria de lucrari: 0115

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	TSC02A1	100 MC.	4.540			
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39						
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.						
1						
002	TSA02B1	M.C.	303.000			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ						
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.						
ADINC.<0,75M T.MIJLO						
003	TSC35A32	100 MC.	3.030			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA						
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30						
M						
004	TRA01A05P	TONA	1362.600			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU						
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM						
005	DA06A1	M.C.	205.400			
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT						
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU						
ASTERNERE MANUAL						
006	TRA01A25	TONA	457.800			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,						
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE						
DIST.= 25 KM.						
007	DA10A1	M.C.	129.400			
STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT						
SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMEST IN						
STATII FIXE AST MAN						
007	3270515	M.C.	129.788			
BALAST STABILIZAT 5%						

=====

008 TRA01A25 TONA 311.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

009 DD02A1 [1] MP. 1294.000
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN
SUBSTR DE NISIP

010 3270765 MP. 1294.000
PAVAJ DREPTUNGHI - D2 (20 X 10), GRI - 6
CM

011 TRA01A25 TONA 210.150
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

012 TRA01A25 TONA 171.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

013 DE10A1 M 371.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM

013 2100995 M.C. 16.695
BETON DE CIMENT C25/30 (B 400 STAS 3622)

014 TRA01A25 TONA 44.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

015 TRA06A25 TONA 40.100
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

016 DE11A1 M 1010.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

016 2100995 M.C. 20.200
BETON DE CIMENT C25/30 (B 400 STAS 3622)

=====

017	TRA01A25	TONA	36.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.			
018	TRA06A25	TONA	48.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM			
019	RPAB01A1	BUC.	12.000
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR DE VIZITARE PINA LA 100KG PE ZIDARIE CAR.MORT.C			
020	TRA01A25	TONA	2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.			
021	RPGA13A1	BUC.	6.000
MONTAREA RASUFLATORII PENTRU SCAPARI DE GAZE LA CONDUCTA SUBTERANA IN SPATII CIRC PINA LA 150 MM			
022	DA06A1	M.C.	159.050
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUAL			
023	TRA01A25	TONA	354.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.			
024	DA10A1	M.C.	140.550
STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMEST IN STATII FIXE AST MAN			
024	3270515	M.C.	140.972
BALAST STABILIZAT 5%			
025	TRA01A25	TONA	338.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.			
026	DD02A1	[1] MP.	937.000
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE NISIP			

=====

027 3270821	MP.	937.000
-------------	-----	---------

PAVAJ 8 CM GRI

028 TRA01A25 TONA 152.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

029 TRA01A25 TONA 168.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

030 DG05A1 MP. 101.000
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE
PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

031 TRI1AA01C1 TONA 11.100
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

032 TRA01A05 TONA 11.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

033 DB19C1 MP. 101.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA
CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN
MANUALA

033 3269997 TONA 14.241
MIXTURA ASFALTICA BA16

034 TRA01A25 TONA 14.241
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

035 DF17A1 MP. 52.000
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE
EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE
CAROSABILE

036 DF18A1 BUC. 17.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL

=====

036 6301793	BUC.	17.000
-------------	------	--------

STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

036 2100995	M.C.	1.700
-------------	------	-------

BETON DE CIMENT C25/30 (B 400 STAS 3622)

037 TRA06A25	TONA	4.100
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

038 DF19A1	BUC.	17.000
------------	------	--------

MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

038 7100782	BUC.	1.000
-------------	------	-------

INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
DREPTUNGHIULAR 1000X300MM F31 S1848

038 7101011	BUC.	11.000
-------------	------	--------

INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
PATRAT LUNGIME= 600 MM F36 S1848

038 7101619	BUC.	5.000
-------------	------	-------

INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
OCTOGON H= 700MM F35 S1848

039 TRA01A25	TONA	1.000
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0115 000000115 LUCRARI
 Obiectul: 0004 4 MODERNIZAREA TROTUARELOR IN
 ZONA BD 22 DECEMBRIE INTRE BD
 N BALCESCU SI ZONA DACIA
 SERVICE, MUN DEVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 5.1 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 0115

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E		A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN
				PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	
001	TSG03A1	100 MP.	0.520		
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU					
TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.					
DEPOZIT.MAT.,FARA SCOAT.RADAC					
002	TSC02D1	100 MC.	0.264		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39					
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.					
2					
003	TRA01A05	TONA	47.600		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,					
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE					
DIST.= 5 KM.					
004	TSE05B1	100 MP.	0.880		
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A					
SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE					
EXECUTATA IN TEREN CAT					
005	DA06B1	M.C.	22.000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC					
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI					
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
006	TRA01A25	TONA	49.100		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,					
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE					
DIST.= 25 KM.					
007	PI06A1	BUC.	2.000		
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU					
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF					
008	3277789	BUC.	1.000		
CONTAINER					

=====

009 3277790	BUC.	1.000
-------------	------	-------

TOALETA ECOLOGICA

010 TRA01A25 TONA 10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

011 CO36A1 M 30.000
IMPREJMUIRI DIN PLASA SIRMA CU H=1,50-
2M, CU BULUMACI DE LEMN DE FOIOASE

011 2900668 M.C. 0.780
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT
FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM
S4342

012 PI06A1 BUC. 2.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

013 CO36A1 [1] M 30.000
DEFACEREI MPREJMUIRI DIN PLASA SIRMA CU
H=1,50-2M, CU BULUMACI DE LEMN DE FOIOASE

014 TRA01A25 TONA 10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

015 CL21A1 KG 300.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

015 6309886 KG 300.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

016 TRA01A25 TONA 0.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

=====

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)