

Antet stanga

Beneficiar: Municipiul Deva
 Executant:
 Proiectant: SC Crisluk Proiect SRL
 Obiectivul: Reabilitare cladire cu destinatia de magazie si garaje, B-ul 1
 Decembrie 1918, nr.20
 Obiectul: 4.1. Constructii
 Stadiul fizic: 4.1.1. Terasamente

Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	RPCT09H1/ - Spargere beton cu mijloace mecanice	mc	2.00
2	TSA12E1 - Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 M adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.50M,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,puturi etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturi 1,51-3 M teren mijlociu	mc	96.00
3	TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0.25
4	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	12.00
5	TS16A1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: rulou compresor de 10-12 T	mc	65.00
6	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrante, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	18.00
7	TS05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.83
8	TRB01A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M	tona	130.00
9	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	40.00
10	TR11AA01B1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare teren-vagon categ.1	tona	181.50
11	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	200.00
12	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	141.10

SC CRISLUK PROIECT SRL

Antet stanga

Beneficiar: Municipiul Deva
 Executant:
 Proiectant: SC Crisluk Proiect SRL
 Obiectivul: Reabilitare cladire cu destinatia de magazie si garaje, B-ul 1
 Decembrie 1918, nr.20
 Obiectul: 4.1. Constructii
 Stadiul fizic: 4.1.2. 1. Infrastructura- Consolidari fundatii existente

Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DH12A* - Curatirea manuala de pamant a fundatiilor	mp	150.00
2	CA02C1* - Turnarea betonului simplu la subzidiri	mc	22.00
2.1	2100969 - Beton de ciment B 250. C16/20	mc	22.18
3	PJ11A1* - Desfacere tencuiei de pe suprafata soclului	mp	60.00
4	CC02O1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime intre 61 si 80 M, inclusiv, din plase sudate, in pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	850.00
4.1	2001034/ - Plasa STM D=6mm	kg	850.00
5	CZ0302XE1* - Conectori din otel beton fixati cu ancora chimica	buc	660.00
6	CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, BST500 D = 10 - 16 mm	kg	1,160.00
7	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in centuri fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	1,160.00
8	CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	190.00
9	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	mc	15.00
9.1	2100995 - Beton de ciment B 400-C25/30	mc	15.12
10	CF19A1* - Adaos de material hidrofug pentru beton	kg	55.00
10.1	7331111* - Adaos hidrofug	kg	55.00
11	TRB01A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M	tona	80.00
12	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	20.00
13	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	84.84

SC CRISLUK PROIECT SRL

Antet stanga

Beneficiar: Municipiul Deva
 Executant:
 Proiectant: SC Crisluk Proiect SRL
 Obiectivul: Reabilitare cladire cu destinatia de magazine si garaje, B-ul 1
 Decembrie 1918, nr.20
 Obiectul: 4.1. Constructii
 Stadiul fizic: 4.1.2. 2.Infrastructura -Fundatii propuse

Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	CP37J1/ - Etansarea rosturilor de tasare cu polistiren extrudat 50 mm grosime	mp	17.00
2	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	14.00
2.1	2100957 - Beton de ciment B 200-C12/15	mc	14.11
3	CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	42.00
4	CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, BST 500, D = 10 - 16 MM	kg	560.00
5	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	560.00
6	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	mc	7.20
6.1	2100995 - Beton de ciment B 400-C25-30	mc	7.26
7	RCSE06A* - Straturi izolatoare din folie pvc	MP	140.00
7.1	8006720406 - Folie pvc pentru constructii	mp	147.00
8	CG18B1* - Pardoseli din beton turnate pe loc in grosime de 10-15 cm, in camp continuu, cu scliviseala de 2 mm,	mp	140.00
8.1	2100971 - Beton de ciment B 350-C20/25	mc	21.00
9	CC02P1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pina la 80 M inclusiv, din plase sudate in placi cu distantier din plastic	kg	780.00
9.1	2001371 - Plasa sudate d=6mm	kg	780.00
10	CO01A1* - Trotuar din beton turnat pe loc	mp	7.50
10.1	2100995 - Beton de ciment B 400-C25-30	mc	1.50
11	H1E07A2* - Etansarea rost dilatatie la trotuare,cu mastic bituminos	m	30.00
12	TRB01A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M	tona	24.00
13	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	5.00
14	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	43.91

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
15	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	4.00

SC CRISLUK PROIECT SRL

Antet stanga

Beneficiar: Municipiul Deva
 Executant:
 Proiectant: SC Crisluk Proiect SRL
 Obiectivul: Reabilitare cladire cu destinatia de magazine si garaje, B-ul 1
 Decembrie 1918, nr.20
 Obiectul: 4.1. Constructii
 Stadiul fizic: 4.1.2. 3.Suprastructura- Consolidari la pereti

Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	RPCT10XA - Desfacerea tencuielilor int.sau ext.obisnuite la pereti,pe supraf.care urmeaza a se retencui-tencuieli impermeabile	mp	80.00
2	RPCJ09A1/ - Reparatii la tencuieli de asanare de 2 CM grosime, executate la pereti din zidarie de caramida afectata de umiditate	mp	80.00
3	RPCB15A1/ - Injectarea fisurilor pina la 3mm deschidere cu rasini epoxidice pe adincime 15cm in zidarie	m	32.00
4	RPCXU05A - Matari la perete zidarie sau beton la rosturi crapat. fisuri cu mortar m-100 incl Curatare spalare	m	12.00
5	CC0201 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime intre 61 si 80 M, inclusiv, din plase sudate, in pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	120.00
5.1	2000755 - Plasa STM d=4mm 100x100	kg	120.00
6	CZ0302XE1* - Conectori din otel beton fixati cu ancora chimica	buc	340.00
7	CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, BST 500,D = 10 - 16 MM	kg	160.00
8	CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	40.00
8.1	2101195 - Mortar tencuiala M 100	mc	0.72
9	IZG35A/ - Taierea de slituri in pereti de caramida	m	96.00
10	CD04J2/ - Zidarie din caramida presata plina la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, in ziduri cu o grosime peste 25 , umpleri de goluri	mc	8.30
10.1	2101171 - Mortar de zidarie M 5Z	mc	1.83
11	CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate,BST 500, D = 10 - 16 MM	kg	1,660.00
12	CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	1,660.00

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
13	CZ0302XE1* - Conectori din otel beton fixati cu ancora chimica	buc	96.00
14	CB13J1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri re folosibile, cu placaj' de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre;	mp	58.00
15	CB44B1 - Sustineri cu popi metalici extensibili tip pe 5100 R	buc	20.00
16	CA07H1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)	mc	15.50
16.1	2100971/ - Beton de ciment B350-C20/25	mc	15.62
17	CB14XA - Schela metalica tubulara pentru lucrari pe supraf.verticale pina la 30 M inaltime inclusiv	mp	120.00
18	TRB01A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M	tona	36.00
19	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	12.00
20	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	8.00
21	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	8.00
22	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	45.00
23	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	14.00

SC CRISLUK PROIECT SRL

Antet stanga

Beneficiar: Municipiul Deva
 Executant:
 Proiectant: SC Crisluk Proiect SRL
 Obiectivul: Reabilitare cladire cu destinatia de magazie si garaje, B-ul 1
 Decembrie 1918, nr.20
 Obiectul: 4.1. Constructii
 Stadiul fizic: 4.1.2. 4.Suprastructura-Elemente structurale propuse

Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	IZF01D1/ - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea termoizolatiei sau a hidroizolatiei, intr-un strat	mp	1.50
2	RPCE02A - Hidroizolatii orizontale sau verticale cu un strat carton bitumat (tip ca400 lipit pe toata supraf.	mp	1.50
3	CD07C2* - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 30 cm, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu blocuri GBN, paletizate	mc	4.00
3.1	2101133* - Mortar de zidarie M 5Z	mc	0.60
4	CP37J1/ - Etansarea rosturilor de tasare cu polistiren extrudat 50 mm grosime	mp	2.00
5	CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, BST 500, D = 10 - 16 MM	kg	580.00
6	CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	580.00
7	CB13J1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi din panouri re folosibile, cu placaj' de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre;	mp	42.00
8	CB44B1 - Sustineri cu popi metalici extensibili tip pe 5100 R	buc	14.00
9	CA07H1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)	mc	3.60
9.1	2100971/ - Beton de ciment B 350-C20/25	mc	3.63
10	CL21A1 - Confecții metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	120.00
10.1	6309886 - Confecție metalice inglobate in beton	kg	120.00
11	CO22A1* - Grinzi la plansee executate din lemn de rasinoase ecarisat	mc	4.20
11.1	2900670* - Lemn de rasinoase ecarisat clasa de rezistenta C18	mc	4.96
12	CO28A1/ - Podea peste grinzi in pod din scandura de 20mm grosime	mp	75.00

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
13	CE17A1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori usoare	mp	160.00
13.1	* - lemn de rasinoase ecarisat	mc	9.60
14	CN13XE - Vopsitorii lemnaire cu solutii speciale exec.man.vops.antiseptice si hidrofuge pe supr.prelucr.lemn	mp	245.00
14.1	6106222 - Nitroemail alb E.102-1 ntr 306-80	kg	61.25
15	CN13XD - Vopsitorii lemnaire cu solutii speciale exec.man.vops.ignifuga de ext.I 107-30,aplicata pe lemn	mp	245.00
16	CB14XA - Schela metalica tubulara pentru lucrari pe supraf.verticale pina la 30 M inaltime inclusiv	mp	320.00
17	TRB01A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M	tona	20.00
18	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	12.00
19	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	8.73
20	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	6.00

SC CRISLUK PROIECT SRL

Antet stanga

Beneficiar: Municipiul Deva
Executant:
Proiectant: SC Crisluk Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare cladire cu destinatia de magazine si garaje, B-ul 1
Decembrie 1918, nr.20
Obiectul: 4.1. Constructii
Stadiul fizic: 4.1.3.1. Demolari

**Antemasuratoare
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	RPCI05B - Demontarea elementelor de acoperis cu invelitori din tabla zn, tabla neagra,azbociment,mat.plastic.cart.bitumat,etc	mp	175.00
2	RPCG06C - Demolarea peretilor din zidarie de caramida plina,gvp;blocuri ceramice sau din beton,din blocuri bca	mc	7.00
3	RPCT15XD - Demolarea planseelor de lemn si a elem.componente a planseelor de lemn	mp	80.00
4	CL17B1 - Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea subansamblelor re folosibile	tona	0.80
5	RPCX009A - Demontare timplarie lemn usi ferestre obloane glasvand incl. sortare si depozitarea lor.	mp	16.00
6	RPCP45A# - Demontarea usilor si ferestrelor metalice	KG	120.00
7	RPCT10XA - Desfacerea tencuielilor int.sau ext.obisnuite la pereti,pe supraf.care urmeaza a se retencui	mp	200.00
8	RPCT20XA - Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc	mp	93.00
9	RPCK41A# - Desfacere pardoseli calde - dusumele din scandura,dulapi,etc	MP	40.00
10	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	100.00
11	TRB05A11 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 10M	tona	10.00
12	TRB01A11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10M	tona	10.00
13	TRI1AA01F1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate	tona	20.00
14	TRA01A25 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. \$	tona	20.00

SC CRISLUK PROIECT SRL

Antet stanga

Beneficiar: Municipiul Deva
 Executant:
 Proiectant: SC Crisluk Proiect SRL
 Obiectivul: Reabilitare cladire cu destinatia de magazine si garaje, B-ul 1
 Decembrie 1918, nr.20
 Obiectul: 4.1. Constructii
 Stadiul fizic: 4.1.3.2 Arhitectura

Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	CD08F2/ - Zidarie din placi din beton celular autoclavizat GBN in pereti despartitori in grosime de 15 cm, cu armatura de siguranta din otel beton OB 37 D= 6 mm din 2 in 2 rosturi, paletizat	mc	2.50
1.1	2101171 - Mortar de zidarie M 5Z	mc	0.38
2	CE04B1* - Invelitoare din tabla faltuita din otel zincata cu grosimea cuprinsa intre 0,45-0.6mm	mp	175.00
3	CE18A1* - Astereala la invelitori din scinduri de rasinoase	mp	175.00
4	CE09C/ - Pазie metalica din tabla zincata 0.5mm	ml	15.00
5	IZF04C02^ - Izolarea termica a acoperisurilor inclinate cu vata minerala	mp	90.00
5.1	600000961 - Vata minerala bazaltica pentru izolarea acoperisurilor inclinate	mp	94.50
5.2	600000944 - Banda de etansare universala, de dimensiuni 60 mm x 25 m	m	90.00
5.3	600000943 - Bariera de vapori la interior, cu strat de aluminiu pentru controlul vaporilor	mp	90.90
6	CD27B01/ - Pereti de compartimentare neportanti din gipscarton pe structura metalica cu izolatie de vata minerala	mp	26.00
7	IZF06A01^ - Izolarea termica a tavanelor cu vata minerala	mp	70.00
7.1	600001093 - Vata minerala cu conductivitatea termica de 0,034 W/mK, de dimensiuni 1250x600x40 mm, caseraj negru, pentru termoizolarea tavanelor si intradosurilor	mp	73.50
8	RCSE06A* - Straturi izolatoare din folie pvc	MP	310.00
8.1	8006720406 - Folie polietilena pentru constructii	mp	325.50
9	CI17A* - Placare planseu din lemn cu panouri din gips carton prin lipire	mp	70.00
9.1	2921674 - Placa gipscarton	mp	77.00
9.2	6110541 - Adeziv pentru placari	kg	28.00
10	CK06A01* - Tavan din gipscarton pe structura metalica	mp	85.00
11	CO17A1/ - Scara metalica retractabila acces pod	buc	1.00
12	CK12XB - Usi metalice confec.din prof.ol lam.sau tabla OL, 2canate	mp	22.00
12.1	8000588 - Usa met tabla+profil cat.ipc 1250/ix antisc 241 Kg	mp	22.00
13	CK12XA - Usi metalice confec.din prof.ol lam.sau tabla ,1canat	mp	2.50
13.1	8000588 - Usa met tabla+profil cat.ipc 1250/ix antisc 241 Kg	mp	2.50

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
14	CM04A1 - Geamuri trase simple, prelucrate (mate, jvrate, muslin), slefuite sau polizate, livrate la masuri fixe, pe tamplarie metalica simple de 2 3mm grosime, montate cu chit de miniu si cu baghete metalice, la ochiuri sub 0,25 mp	mp	0.25
14.1	2500169 - Geam tras clar cal.1 3MM. ambalat dim.fix.S 853	mp	0.26
15	CK03A-1* - Usa Dubla de Interior din MDF 140X200 cm,cu toc si accesorii	mp	3.00
15.1	2928701 - Usa interioara, 2canate, toc+captuseli	mp	3.00
16	CK03B1/ - Usa din MDF simpla de interior, intr-un canat, pe toc si accesorii	mp	5.70
16.1	2928816 - Usa int loc.1can.pl.cel.pe toc	mp	5.70
17	IZF14F01* - Termoizolatie pardoseala cu placi din polistiren extrudat 10cm XPS Fibrostir G/BT	mp	135.00
17.1	600002995 - Polistiren extrudat 10cm	mp	141.75
18	RPCJ08XC* - Reparatii spaleti la usi, ferestre 2cm cu M.var-cim M10-T spaleti drepti	m	50.00
19	CF01C1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafetele de beton, zidarie de blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 CM, inclusiv schela pe capre;	mp	280.00
19.1	2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030	mc	5.04
20	CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	270.00
21	CN01A03* - Vopsea lavabila pentru interior, cu aplicare in doua straturi	mp	450.00
22	CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrute sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	6.50
22.1	2419322 - Placa gresie neglazurate netede	mp	6.70
23	CI06B# - Placaj din faianta executata pe suprafete plane la pereti	mp	8.00
23.1	2400589 - Placa faianta 20x30	mp	8.40
24	CG16A1/ - Plinte din placi ceramice orizontale la pereti	m	8.00
24.1	2204258 - Plinta ceramica	m	8.16
25	IZF09F01/ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb 10cm, pentru fatadele exterioare ale cladirilor	mp	25.00
25.1	600002990 - Polistiren expandat 10cm	mp	26.25
25.2	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	6.88
26	CF13A01/ - Tencuiala decorativa minerala cu aplicare manuala la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale si a termosistemelor aplicate pe constructii cu inaltime pana la 4 etaje, granulatia maxima fiind de 2 mm	mp	110.00
27	CE15F1* - Sort din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 50-100 cm	m	50.00
28	CE13C1/ - Jgheab din otel zincat acoperit cu protectie pe ambele fete	m	15.00
29	CE14A1/ - Burlan din otel zincat inadit prin petrecere pe circa 6 cm si lipit, fixat in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde	m	5.00
30	CB14XA - Schela metalica tubulara pentru lucrari pe supraf.verticala pina la 30 M inaltime inclusiv	mp	150.00

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
31	TRB05A11 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 10M	tona	30.00
32	TRB01A11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10M	tona	30.00
33	TRA01A25 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. \$	tona	127.00
34	TRI02B02> - Descarcarea materialelor, grupa a grele si marunte, prin arunare autorampa, teren categoria 1	tona	52.00
34.0	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	ora	13.00
35	TRA06A25 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km	tona	38.00

SC CRISLUK PROIECT SRL